

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	30,475,300	
舗装打換え工			式	4,499,932	
舗装版破碎			式	4,499,932	
			一式		
					路面切削（コンクリート舗装） 切削から積込までt=50mm
					68 m2
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					8 t
表層					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート舗装 低弾性ラテックス改質超速硬コンクリート CPJ-L相当品 64 m2
						コンクリート舗装(材料費) 低弾性ラテックス改質超速硬コンクリート CPJ-L相当品 64 m2
区画線工						
				式	34,574	
区画線工						
				式	34,574	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						24 m
						区画線設置
						29 m
橋梁付属物工						
				式	4,253,816	
伸縮継手工						
				式	4,253,816	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
伸縮装置補修					
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 1車線相当 夜間無 本体材料無
					12.4 m
					伸縮装置材料費
					12.4 m
					殻運搬
					0.3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.8 t
橋梁補修工					
			式	13,973,105	
橋梁地覆補修工					
			式	7,791	
橋梁地覆取壊し					
			一式		
					コンクリートはつり
					0.1 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鉄筋					
			一式		
					鉄筋工[市場単価]
					0.003 t
					コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
					6 孔
コンクリート					
			一式		
					コンクリート
					0.01 m3
					型枠
					0.1 m2
床版端部補修工					
			式	10,682,604	
床版端部補修工					
			一式		
					床版はつり撤去工 WJ工法
					1.76 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						2 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						4 t
						コンクリート
						2 m3
						型枠(鋼橋床版)
						13 m2
						鉄筋工[市場単価]
						0.05 t
						既設防護柵・撤去・復旧
						4 箇所
						補修用現場スタッド溶接工 φ 19 橋梁架設工事の積算 令和7年度版
						2 日
当て板補修						
				式	608,867	
当て板補修工						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					芯出し調整工（鋼材面用）
					橋梁架設工事の積算 令和7年度版 0.1 m2
					極小規模鋼桁孔明工 x/D<1/2
					橋梁補修補強 工事積算の手引き 令和7年度版 15 本
					極小規模補修工事ガス切断切削仕上工 x/D<1/2
					橋梁補修補強 工事積算の手引き 令和7年度版 1.3 m
					不陸整正工 金属パテ（エポキシ樹脂系）
					3 箇所
					補強部材取付工（撤去工） （ボルトによる補強部材）G≤20kg
					橋梁架設工事の積算 令和7年度版 3 部材
					極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2
					橋梁補修補強 工事積算の手引き 令和7年度版 15 本
					ピンテール仕上げ工 Dr<250本
					橋梁架設工事の積算 令和7年度版 15 本
					現場発生品及び支給品運搬
					0.007 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.007 t

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビ- H1 0.007 t
断面修復工					
			式	2,673,843	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法) 1 構造物
Co殻積込・運搬					
			一式		
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 0.7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 2 t
現場塗装工					
			式	1,816,577	
橋梁塗装工					
			式	1,816,577	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
素地調整									
					一式				
								桁フランジ面取り加工 R=2mm加工	
								137 m	
								塗替塗装	
								73 m2	
								塗替塗装	
								73 m2	
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.1 t	
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								0.1 t	
								さび安定化防錆工法 NK100E+シーラコート007M相当品 (下地調整～中塗・上塗)	
								73 m2	
								さび安定化防錆工法(材料費) NK100E+シーラコート007M相当品	
								73 m2	
仮設工									
					式		5,897,296		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設足場工					
			式	733,170	
鋼橋補修用足場工					
			一式		
					鋼橋補修用足場 タイプ A1 供用月数2月 k1=1.1,k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 80 m2
					鋼橋補修用足場 床面シート張防護 供用月数2月 k1=1.1,k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 80 m2
					鋼橋補修用足場 タイプ B 朝顔 供用月数2月 k1=1.1,k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 80 m2
					鋼橋補修用足場 タイプ B 板張防護工 供用月数2月 k1=1.1,k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 80 m2
					鋼橋補修用足場 タイプ B シート張防護工 供用月数2月 k1=1.1,k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 150 m2
防塵対策工					
			式	1,509,700	
有害物質対応環境対策資機材					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鉛対応環境対策資機材	
								1	式
交通管理工									
					式		3,654,426		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								87	人日
直接工事費									
							30,475,300		
安全費									
					式		1,166,040		
鉛等呼吸保護具費									
					式		1,166,040		
								鉛対応安全衛生保護具	
								1	式
現場環境改善費									
					式		378,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						6,671,000		
共通仮設費計								
						8,215,040		
純工事費								
						38,690,340		
現場管理費（率分）								
						22,502,000		
現場管理費計								
						22,502,000		
工事原価								
						61,192,340		
工事原価計								
						61,192,340		
一般管理費等								
						11,103,660		
契約保証費								
						24,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
工事価格							11,127,660		
							72,320,000		

07-実施-一般-0000-当初