

令和 8 年度 工事名		南長潟他地内道路照明灯更新工事		実 施 (-----) 設 計 書		審 査			
工 事 番 号		中建第 1 号		工 事 日 数		令和9年3月15日 まで		設 計	
設 計 額 一 金 43,318,000 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也				施 工 場 所					
				新潟市 中央区南長潟他 地内					
				工 事 概 要					
				道路照明器具更新 N=157基					
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也									

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	18,185,492	
道路付属施設工					
			式	18,185,492	
照明工					
			式	18,185,492	
デザイン照明用ランプ1 ランプ取替					
			一式		
					デザイン照明用ランプ1 ランプ取替工 SL1-G10200AY-00E39, BD1-1011-S同等品以上
					2 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					2 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 13.2m×1000kg
デザイン照明用灯具3 灯具取替					時間
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					デザイン照明用灯具3 灯具取替 ECF6050SW/LSAN8/W同等品以上とする 作業種別：水銀灯を準用
					57 台
デザイン照明用ランプ6,7 ランプ取替					
			一式		
					管球取替 デザイン照明用ランプ6 MC-CFB25w-E26-5000同等品以上 作業種別：水銀灯を準用
					20 個
					デザイン照明用ランプ7 ランプ取替上 LL0324C-G10200AW, BD1-1011-S同等品以上
					31 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					31 個
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
デザイン照明用ランプ9 ランプ取替					
			一式		
					管球取替 デザイン照明用ランプ9 LL0303C-08372NN, BD1-1011-S同等品以上 作業種別：水銀灯を準用
					4 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					4 個

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
デザイン照明用ランプ10 ランプ取替					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
			一式		
デザイン照明用ランプ10 ランプ取替工					LL0323C-G10200AX, BD1-1011-S同等品以上
					5 基
安定器取替					作業種別：水銀灯を準用
					5 個
デザイン照明用ランプ14 ランプ取替					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
			一式		
デザイン照明用ランプ14 ランプ取替工					LL0303C-03628NM, BD1-0621-S同等品以上
					作業種別：水銀灯を準用
					30 個
安定器取替					作業種別：水銀灯を準用
					30 個
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕					プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
デザイン照明用ランプ19 ランプ取替					
			一式		
					デザイン照明用ランプ19 ランプ取替工 LL0323C-G07200AW, BD1-1011-S同等品以上
					4 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					4 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
LED道路照明器具（建電協型）KCE050-2					
			一式		
					灯具取替 LED道路照明器具（建電協型）KCE050-2 作業種別：水銀灯を準用
					2 台
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					2 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
LED道路照明器具（建電協型）KCE100-2					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					灯具取替 LED道路照明器具（建電協型）KCE100-2 作業種別：水銀灯を準用 2 台
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用 2 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 13.2m×1000kg 時間
自動点滅器取替			一式		
					自動点滅器取替 プラグイン式バイメタル（本体のみ） 金具 ニップル共有 6A/100V 38 個
既設灯具、ランプ運搬処分			一式		
					現場発生品及び支給品運搬（灯具） 0.9 t
					現場発生品及び支給品運搬（ランプ） 0.06 t
直接工事費					
				18,185,492	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	116,000	
共通仮設費（率分）					
				3,013,000	
共通仮設費計					
				3,459,000	
純工事費					
				21,644,492	
現場管理費（率分）					
				10,926,000	
現場管理費計					
				10,926,000	
工事原価					
				32,570,492	
工事原価計					
				32,570,492	
一般管理費等					
				6,796,508	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
一般管理費等							13,000		
計							6,809,508		
工事価格									
							39,380,000		