

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 夜間施工					
舗装工			式	14,069,590	
舗装打換え工			式	13,119,660	
舗装版切断			一式	13,119,660	
					舗装版切断
					270 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎			一式		
					とりこわし掘削積込
					910 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					200 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					470 t
上層路盤(不陸整正)					
			一式		
					不陸整正
					910 m2
					材料費(m3)
					12 m3
上層路盤(安定処理)					
			一式		
					舗装の敷均し転圧
					910 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
基層						
				一式		
						舗装の敷均し転圧
					910	m2
表層						
				一式		
						舗装の敷均し転圧
					910	m2
アスファルト						
				一式		
区画線工						
				式	146,530	
区画線工						
				式	146,530	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
					240	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								70	m
仮設工									
					式		803,400		
交通管理工									
					式		803,400		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								30	人日
直接工事費									
							14,069,590		
共通仮設費（率分）									
							2,790,000		
共通仮設費計									
							2,790,000		
純工事費									
							16,859,590		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						6,716,000		
現場管理費計								
						6,716,000		
工事原価								
						23,575,590		
工事原価計								
						23,575,590		
一般管理費等								
						4,826,410		
契約保証費								
						8,000		
一般管理費等計								
						4,834,410		
工事価格								
						28,410,000		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考	
** 附帯工事費 **							
道路修繕 夜間施工							
舗装工				式	3,486,175		
切削オーバーレイ工				式	3,268,414		
切削オーバーレイ				一式	3,268,414		
切削オーバーレイ				一式			
アスファルト				一式			
殻運搬(路面切削)				一式			
殻運搬(路面切削)							

08-实施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
区画線工					107 t
			式	57,081	
区画線工					
			式	57,081	
ペイント式区画線					
			一式		
					区画線設置
					243 m
					区画線設置
					70 m
仮設工					
			式	160,680	
交通管理工					
			式	160,680	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						6 人日
運搬費						
					3,486,175	
建設機械運搬費				式	142,000	
				式	142,000	
共通仮設費（率分）						貨物自動車による運搬（1車1回）
						2 台
共通仮設費計						
					706,000	
純工事費						
					848,000	
					4,334,175	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							1,759,000		
現場管理費計									
							1,759,000		
工事原価									
							6,093,175		
工事原価計									
							6,093,175		
一般管理費等									
							1,263,825		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,266,825		
工事価格									
							7,360,000		

08-実施-一般-0000-当初