

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	8,693,621	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	7,163,955	
切削オーバーレイ			式	7,163,955	
			式		切削オーバーレイ
					1,700 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					85 m3
殻運搬			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						200 t
				式	908,416	
区画線工						
				式	908,416	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						540 m
						区画線設置
						10 m
						区画線設置
						12 m
						区画線設置
						160 m
						区画線設置
						31 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						矢羽根（標準型）10箇所以上20箇所未満 750mm×1500mm 溶融式カラー塗装 密粒度As 見積り歩掛（小計の百円未満切捨） 12 箇所
						直進矢印白転車マーク
						3 箇所
仮設工						
				式	621,250	
交通管理工						
				式	621,250	
交通誘導警備員 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5						
				一式		
						交通誘導警備員B
						21 人日
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						4 人日
直接工事費						
					8,693,621	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	112,000	
建設機械運搬費					
			式	112,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				2,049,000	
共通仮設費計					
				2,191,000	
純工事費					
				10,884,621	
現場管理費 (率分)					
				4,916,000	
現場管理費計					
				4,916,000	
工事原価					
				15,800,621	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価計					
一般管理費等				15,800,621	
契約保証費				3,533,379	
一般管理費等計				6,000	
工事価格				3,539,379	
				19,340,000	