

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	7,524,899	
道路土工					
			式	676,446	
掘削工					
			式	69,208	
掘削					
			一式		
					掘削
					110 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
路体盛土工					2 m3
			式	13,218	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
残土処理工					2 m3
			式	594,020	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					110 m3 残土等処分 見積1,200円/m3
排水構造物工					130 m3
			式	1,449,502	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	1,387,833	
L形側溝					
			一式		
					歩車道境界ブロック撤去
					111 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計)
					PL4-500-150-200
					境界ブロック A種150×170×200
					111 m
集水桝・マンホール工					
			式	61,669	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
					プレキャスト集水桝
					1 基
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	973,190	
構造物取壊し工					
			式	973,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					9 m3
					構造物とりこわし
					0.1 m3
					殻運搬
					9 m3
					殻運搬
					0.1 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					21 t
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)
					0.3 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					130 m
					舗装版切断
					4 m
					舗装版破碎
					367 m2
					舗装版破碎
					211 m2
					殻運搬
					35 m3
					殻運搬
					21 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					90 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					50 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	2,688,517	
舗装準備工						
				式	229,440	
路床不陸整正						
				一式		
						不陸整正
						337 m2
						下層路盤(歩道部)
						240 m2
アスファルト舗装工						
				式	2,459,077	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						337 m2
下層路盤(歩)						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						211 m2
						下層路盤(歩道部)
						29 m2
上層路盤(車・路)						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
						337 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						337 m2
表層(歩)						
				一式		
						表層(歩道部)
						211 m2
						表層(歩道部)
						29 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
成型目地工					
			一式		
縁石工					
			式	504,267	
縁石工					
			式	504,267	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					63 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					13 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					11 m
区画線工					
			式	63,720	
区画線工					
			式	63,720	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					110 m
					区画線設置
					58 m
舗装工（すり付け）					
			式	71,482	
掘削工					
			式	696	
掘削					
			一式		
					掘削
					2 m3
残土処理工					
			式	10,364	
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								2 m3	残土等処分 見積1,200円/m3
構造物取壊し工								2 m3	
舗装版破碎					式		13,473		
					一式				
								舗装版切断	
								2 m	舗装版破碎
								6 m2	舗装版破碎
								4 m2	舗装版破碎
								0.6 m3	殻運搬
								0.4 m3	殻運搬

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								1	t
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								1	t
アスファルト舗装工									
					式		46,949		
路床不陸整正									
					一式				
								不陸整正	
								6	m2
								下層路盤(歩道部)	
								4	m2
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								6	m2
								下層路盤(歩道部)	
								4	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					6 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					6 m2
					表層(歩道部)
					4 m2
成型目地工					
			一式		
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					2 m
					区画線設置
					1 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,097,775	
交通管理工						
				式	1,097,775	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						61.5 人日
直接工事費						
					7,524,899	
共通仮設費（率分）						
					1,710,000	
共通仮設費計						
					1,710,000	
純工事費						
					9,234,899	
現場管理費（率分）						
					4,350,000	

08-実施-一般-0138-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							4,350,000		
工事原価									
							13,584,899		
工事原価計									
							13,584,899		
一般管理費等									
							3,070,101		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,075,101		
工事価格									
							16,660,000		

08-実施-一般-0138-当初