

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	5,875,872	
道路土工					
			式	1,375,296	
掘削工					
			式	83,616	
掘削					
			一式		
					掘削
					240 m3
残土処理工					
			式	1,291,680	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					240 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					280 m3
構造物撤去工					
			式	797,010	
構造物取壊し工					
			式	797,010	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					10 m
					舗装版破碎
					891 m2
					殻運搬
					45 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					105 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	3,108,108	
舗装準備工						
				式	158,508	
路床不陸整正						
				一式		
						不陸整正
						891 m2
アスファルト舗装工						
				式	2,949,600	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						891 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						891 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工（すり付け）					
			式	59,958	
掘削工					
			式	1,045	
掘削					
			一式		
					掘削
					3 m3
残土処理工					
			式	15,546	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	8,588	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					10 m2
					殻運搬
					0.5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1 t
舗装準備工					
			式	1,779	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					10 m2
アスファルト舗装工					
			式	33,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					10 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					10 m2
仮設工					
			式	535,500	
交通管理工					
			式	535,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					30 人日
直接工事費					
				5,875,872	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						1,438,000		
共通仮設費計								
						1,438,000		
純工事費								
						7,313,872		
現場管理費（率分）								
						3,494,000		
現場管理費計								
						3,494,000		
工事原価								
						10,807,872		
工事原価計								
						10,807,872		
一般管理費等								
						2,458,128		
契約保証費								
						4,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							2,462,128		
工事価格									
							13,270,000		