

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	7,366,415	
掘削工			式	1,085,212	
掘削			式	52,260	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					150 m3
			式	213,340	
			一式		
					床掘り
					40 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					30 m3
			式	819,612	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					150 m3
					土砂等運搬
					6 m3
排水構造物工					
			式	1,936,372	
側溝工					
			式	1,455,332	
プレキャストU型側溝（再設置）					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝
					130 m
側溝蓋（再設置）					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋
					260 枚
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					28 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					22 枚
					蓋版
					3 枚
集水桝・マンホール工					
			式	481,040	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水枥					
			一式		
					現場打ち集水枥・街渠枥(本体) 500×500×600
					7 箇所
					蓋版
					7 枚
構造物撤去工					
			式	592,304	
舗装打換え工					
			式	500,282	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					180 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					427 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					21 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					50 t
構造物取壊し工					
			式	92,022	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
					構造物とりこわし
					1 m3
殻処分					
			一式		
					殻運搬
					3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								7	t
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								2	t
舗装工	C断面								
					式		1, 542, 795		
舗装工	C断面								
					式		1, 542, 795		
整地									
					一式				
								不陸整正	
								427	m2
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								427	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
区画線工					427 m2
			式	30,793	
区画線工					
			式	30,793	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
民地復旧					83 m
			式	795,176	
C0舗装工					
			式	345,936	
舗装版切断					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
舗装版破碎					72 m
			一式		
					構造物とりこわし
殻運搬					5 m3
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
下層路盤					12 t
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層					34 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	5 m3
縁石工									
					式	449,240			
歩車道境界ブロック（再設置）									
					一式				
								歩車道境界ブロック撤去	88 m
								歩車道境界ブロック	88 m
仮設工									
					式	1,383,763			
水替工									
					式	71,788			
ポンプ排水									
					一式				
								据付・撤去工	1 現場

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						ポンプ運転工 11 日
交通管理工						
				式	1,311,975	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 73.5 人日
直接工事費						
					7,366,415	
共通仮設費（率分）						
					1,809,000	
共通仮設費計						
					1,809,000	
純工事費						
					9,175,415	
現場管理費（率分）						
					4,340,000	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							4,340,000		
工事原価計							13,515,415		
一般管理費等							13,515,415		
契約保証費							3,070,585		
一般管理費等計							4,000		
工事価格							3,074,585		
							16,590,000		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕			式	65,662	
構造物撤去工			式	7,723	
構造物取壊し工			式	7,723	
コンクリート構造物取壊			一式		
					構造物とりこわし
					0.5 m3
殻処分			一式		
					殻運搬
					0.5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					1 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	31,164	
区画線工					
			式	31,164	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					84 m
仮設工					
			式	26,775	
交通管理工					
			式	26,775	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日
直接工事費					
				65,662	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				16,000	
共通仮設費計					
				16,000	
純工事費					
				81,662	
現場管理費（率分）					
				38,000	
現場管理費計					
				38,000	
工事原価					
				119,662	
工事原価計					
				119,662	
一般管理費等					
				19,338	
契約保証費					
				1,000	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							20,338		
工事価格									
							140,000		

08-実施-一般-1111-当初