

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	10,859,281	
掘削工	1		式	4,055,036	
掘削			式	774,256	
			一式		
					掘削
					140 m3
					土砂等運搬
					140 m3
					処分費(m3) 見積1200円/m3
					140 m3
舗装打換え工			式	2,852,380	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
				250	m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
				570	m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
				29	m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				67	t
舗装工 市道C断面					
			一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						566 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						566 m2
						表層(車道・路肩部)
						566 m2
民地内復旧 (Co)						
				一式		
						舗装版切断
						9 m
						構造物とりこわし
						0.7 m3
						殻運搬
						0.7 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						0.7 t
						下層路盤(歩道部)
						5 m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート
						0.7 m3
民地内復旧 (As)						
				一式		
						舗装版切断
						22 m
						舗装版破碎
						11 m2
						殻運搬
						0.6 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						1 t
						下層路盤(歩道部)
						11 m2
						表層(歩道部)
						11 m2
交通管理工						
				式	428,400	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					24 人日
排水構造物工					
	1		式	6,804,245	
作業土工					
			式	1,144,232	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					190 m3
					土砂等運搬
					8 m3
					処分費(m3) 見積1200円/m3
					8 m3
埋戻し					
			一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						埋戻し
						160 m3
構造物取壊し工						
				式	448,863	
コンクリート構造物取壊 U型側溝、自由勾配側溝						
				一式		
						構造物とりこわし
						15 m3
						殻運搬
						15 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						37 t
コンクリート構造物取壊 L型側溝、集水桝						
				一式		
						構造物とりこわし
						4 m3
						殻運搬
						4 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								10	t
側溝工									
					式		2,339,356		
プレキャストU型側溝									
					一式				
								U型側溝	
								52	m
								蓋版	
								104	枚
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝 B300×H400	
								31	m
								自由勾配側溝 B300×H500	
								27	m
								自由勾配側溝 B300×H600	
								8	m

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 B300×H700	
								18	m
								自由勾配側溝 B500×H800	
								2	m
								自由勾配側溝 B500×H900	
								4	m
								自由勾配側溝 B500×H1000	
								4	m
								自由勾配側溝 B500×H1100	
								2	m
								蓋版	
								75	枚
								蓋版	
								8	枚
								蓋版	
								11	枚
								蓋版	
								1	枚

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L形側溝					
			一式		
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					4 m
					境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4) (エﾌﾟﾛﾝ500)
					エﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用
					4 m
暗渠工					
			一式		
					管(函) 渠型側溝
					22 m
集水桝・マンホール工					
			式	688,345	
現場打ち集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					B500-L500-H700
					5 箇所
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
					B600-L600-H800
					1 箇所

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B700-L700-H1400	
								1	箇所
								蓋版	
								5	枚
								蓋版	
								2	枚
道路付属物工									
					式		654,510		
防護柵工									
								防護柵撤去工(カーブレール撤去工)	
								70	m
								防護柵設置工	
								70	m
車止め工									
								道路付属物撤去工(視線誘導標)	
								3	本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					道路付属物設置工
	3				本
歩車道境界ブロック					
			一式		
					歩車道境界ブロック
	70				m
					歩車道境界ブロック撤去
	70				m
水替工					
			式	109,864	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
	1				現場
					ポンプ運転工
	17.0				日
交通管理工					
			式	1,419,075	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								79.5	人日
直接工事費									
							10,859,281		
共通仮設費（率分）									
							1,582,000		
共通仮設費計									
							1,582,000		
純工事費									
							12,441,281		
現場管理費（率分）									
							4,608,000		
現場管理費計									
							4,608,000		
工事原価									
							17,049,281		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							17,049,281		
一般管理費等									
							3,795,719		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,800,719		
工事価格									
							20,850,000		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	182,407	
すりつけ工	1		式	182,407	
すりつけ工			式	155,632	
			一式		
					舗装版切断
					18 m
					舗装版破碎
					22 m2
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					3 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								掘削	
								5	m3
								土砂等運搬	
								5	m3
								処分費(m3)	
								見積1200円/m3	
								5	m3
								不陸整正	
								22	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								22	m2
								表層(車道・路肩部)	
								22	m2
交通管理工									
					式		26,775		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								1.5	人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							182,407		
共通仮設費（率分）									
							26,000		
共通仮設費計									
							26,000		
純工事費									
							208,407		
現場管理費（率分）									
							77,000		
現場管理費計									
							77,000		
工事原価									
							285,407		
工事原価計									
							285,407		
一般管理費等									
							53,593		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							54,593		
工事価格									
							340,000		

08-実施-一般-0001-当初