

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-451号線					
舗装工			式	6,937,624	
	1		式	4,170,825	
掘削工					
			式	927,248	
掘削					
			一式		
					掘削
					170 m3
					土砂等運搬
					170 m3
					処分費(m3) 見積1200円/m3
					170 m3
舗装打換え工					
			式	2,359,617	

08-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					210 m
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					500 m2
			一式		
					殻運搬
殻処分					25 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面					59 t
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								498 m2 下層路盤(車道・路肩部)	
								498 m2 表層(車道・路肩部)	
民地内復旧								498 m2	
民地内復旧 (Co)					式		402,010		
					一式				
								舗装版切断	
								69 m 構造物とりこわし	
								5 m3 殻運搬	
								5 m3 廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								12 t	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								34	m2
								コンクリート	
								5	m3
民地内復旧 (As)									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								3	m2
								表層(歩道部)	
								3	m2
舗装工 I B 乗入箇所 I 種・碎石復旧									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								7	m2
								インターロッキングブロック撤去	
								7	m2
								下層路盤(歩道部)	
								3	m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	481,950	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					27.0 人日
排水構造物工					
	1		式	2,766,799	
作業土工					
			式	310,255	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					50 m3
					土砂等運搬
					5 m3
					処分費(m3) 見積4560円/m3
					5 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3
構造物取壊し工					
			式	18,269	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.7 m3
					殻運搬
					0.7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					2 t
側溝工					
			式	1,463,805	
プレキャストU型側溝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								U型側溝	
								176	m
								蓋版	
								352	枚
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝	
								3	m
								自由勾配側溝	
								3	m
								蓋版	
								3	枚
								蓋版	
								1	枚
集水桝・マンホール工									
					式		225,570		
現場打ち集水桝									
					一式				

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
						3 箇所
						蓋版
						3 枚
水替工						
				式	52,750	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						8.0 日
交通管理工						
				式	696,150	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						39.0 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							6,937,624		
共通仮設費（率分）									
							1,719,000		
共通仮設費計									
							1,719,000		
純工事費									
							8,656,624		
現場管理費（率分）									
							4,123,000		
現場管理費計									
							4,123,000		
工事原価									
							12,779,624		
工事原価計									
							12,779,624		
一般管理費等									
							2,905,376		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							2,910,376		
工事価格									
							15,690,000		

08-実施-一般-0001-当初