

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-450号線(補助)					
舗装工			式	13, 426, 032	
	1		式	6, 238, 353	
掘削工					
			式	1, 327, 296	
掘削					
			一式		
					掘削
					240 m3
					土砂等運搬
					240 m3
					処分費(m3)
					240 m3
舗装打換え工					
			式	3, 491, 500	

08-実施-一般-0340-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					11 m
					舗装版切断
					280 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					740 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					37 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					87 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					737 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					737 m2
					表層(車道・路肩部)
					737 m2
民地乗入復旧工					
			式	669,857	
CO舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					130 m
					構造物とりこわし
					10 m3
					殻運搬
					10 m3

08-実施-一般-0340-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							廃材処理費	
							コンクリート殻廃材(無筋)	
							23	t
							下層路盤(歩道部)	
							65	m2
							コンクリート	
							10	m3
	交通管理工							
				式		749,700		
	交通誘導警備員							
				一式				
							交通誘導警備員B	
							42.0	人日
	排水構造物工							
		1		式		7,187,679		
	作業土工							
				式		583,460		
	床掘り							
				一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					100 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					70 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費
					10 m3
側溝工					
			式	4,681,542	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					110 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								220	枚
側溝撤去									
					一式				
								構造物とりこわし	
								16	m3
								殻運搬	
								16	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								39	t
								構造物とりこわし	
								3	m3
								殻運搬	
								3	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								7	t
自由勾配側溝									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝 300×300
						139 m
						自由勾配側溝 300×400
						16 m
						自由勾配側溝 300×300(横断用)
						9 m
						自由勾配側溝 300×400(横断用)
						9 m
						蓋版
						123 枚
						蓋版
						16 枚
						蓋版
						8 枚
集水桝・マンホール工						
				式	601,592	
プレキャスト集水桝						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 500×500×600
						8 箇所
						蓋版
						8 枚
水替工						
				式	116,210	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ運転工
						18 日
						据付・撤去工
						1 現場
交通管理工						
				式	1,204,875	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						67.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				13,426,032	
共通仮設費（率分）					
				1,907,000	
共通仮設費計					
				1,907,000	
純工事費					
				15,333,032	
現場管理費（率分）					
				5,586,000	
現場管理費計					
				5,586,000	
工事原価					
				20,919,032	
工事原価計					
				20,919,032	
一般管理費等					
				4,542,968	

08-実施-一般-0340-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							8,000		
一般管理費等計									
							4,550,968		
工事価格									
							25,470,000		

08-実施-一般-0340-当初