

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
木道					
木道修繕			式	14,151,788	
作業土工			式	14,151,788	
			式	314,107	
					床掘り
					3 m3
					埋戻し
					3 m3
本線部 1			式	4,691,777	
					木道整備工
					25 m2
					地覆セラランガンバツ45*70
					25 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								根太	アルミ [-150*70*6
								62	m
								大引	アルミ [-150*70*6 2000
								10	本
								基礎C	
								10	基
								床板撤去工	
								27	m2
								根太撤去工	
								37	m
								大引撤去工	
								8	本
本線部 2									
					式		9,145,904		
								木道整備工	
								50	m2
								地覆セラガンバツ	45*70
								47	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								根太 アルミ [-150*70*6	
								125 m	
								大引 アルミ [-150*70*6 2000	
								12 本	
								基礎B	
								3 基	
								基礎C	
								12 基	
								床板撤去工	
								59 m2	
								根太撤去工	
								81 m	
								大引撤去工	
								18 本	
直接工事費									
共通仮設費（ 率分）							14, 151, 788		
							1, 408, 000		

08-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,408,000		
純工事費								
						15,559,788		
現場管理費（率分）								
						6,153,000		
現場管理費計								
						6,153,000		
工事原価								
						21,712,788		
工事原価計								
						21,712,788		
一般管理費等								
						4,729,212		
契約保証費								
						8,000		
一般管理費等計								
						4,737,212		

08-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

[illegible]

08-实施-一般-0006-当初