

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
現場塗装工			式	74,445,634	
橋梁塗装工			式	51,447,373	
清掃・水洗い 素地調整種類:			式	51,447,373	
			一式		
					塗替塗装
					2,220 m2
素地調整 素地調整種類:			一式		
					塗替塗装
					2,220 m2
					フランジ [△] エッジ [△] 部面取り加工 2R以上
					1,117 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場発生品及び支給品運搬
						91 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						91 t
下塗 塗装種別:, 塗装箇所:, 塗装回数:						
				一式		
						塗替塗装
						2,220 m2
						塗替塗装
						2,220 m2
中塗 塗装種別:, 塗装箇所:, 塗装回数:						
				一式		
						塗替塗装
						2,220 m2
上塗 塗装種別:, 塗装箇所:, 塗装回数:						
				一式		
						塗替塗装
						2,220 m2

08-実施-一般-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	22,998,261	
工事用足場工						
				式	13,599,286	
鋼橋補修用足場						
				一式		
						床版補強工用足場 タイプ A4 吊足場 (足場上で部材移動のある場合)(中段足場含) 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 736 m2
						床版補強工用足場 床面シート張防護設置時 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 736 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 朝顔 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 806 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 板張防護工 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 806 m2
						床版補強工用足場 タイプ B シート張防護工 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 806 m2
						ラスト養生シート工 中段足場養生有り 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 806 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						足場用吊りチェーン盛り替え工
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 736 m2
鉛対応環境対策工						
				式	5,516,600	
鉛対応環境対策工						
				一式		
						鉛対応環境対策資機材
						1 式
交通管理工						
				式	3,882,375	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						217.5 人日
直接工事費						
					74,445,634	
安全費						
				式	4,279,200	

08-実施-一般-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
鉛等呼吸保護具費						
				式	4, 279, 200	
						鉛対応安全衛生保護具
						1 式
現場環境改善費						
				式	561, 000	
共通仮設費（率分）						
					14, 218, 000	
共通仮設費計						
					19, 058, 200	
純工事費						
					93, 503, 834	
現場管理費（率分）						
					36, 257, 000	
現場管理費計						
					36, 257, 000	
工事原価						
					129, 760, 834	

08-実施-一般-0010-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							129,760,834		
一般管理費等									
							21,960,166		
							49,000		
契約保証費									
一般管理費等計									
							22,009,166		
工事価格									
							151,770,000		

08-実施-一般-0010-当初