

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	44,391,631	
路体盛土工			式	2,738,341	
路体(築堤)盛土			式	2,078,806	
			一式		
					路肩盛土
					830 m3
					土砂等運搬
					920 m3
法面整形工			式	659,535	
法面整形(切土部)			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					法面整形
					50 m2
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					1,350 m2
排水構造物工					
			式	34,691,660	
作業土工					
			式	3,778,980	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					1,400 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					780 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
基面整正					860 m3
			一式		
					基面整正
残土処理工					816 m2
			式	8,531,910	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					1,410 m3
			一式		
側溝工					
			式	16,011,822	
プレキャストU型側溝					
			一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						U型側溝
						186 m
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						8.87 t
						現場発生品及び支給品運搬
						8.87 t
支給品、発生材						
				一式		
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 a300×c300mm
						194 m
						自由勾配側溝 a300×c400mm
						100 m
						自由勾配側溝 a300×c500mm
						40 m
						自由勾配側溝 a300×c900mm
						95 m

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝 a300×c1000mm
						70 m
						自由勾配側溝 a400×c500mm
						197 m
						自由勾配側溝 a400×c600mm
						60 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版 材料別途計上
						151 枚
						蓋版 材料別途計上
						529 枚
集水枥・マンホール工						
				式	1,169,722	
現場打ち集水枥						
				一式		
						集水枥(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600
						グレーチング T-25t 3 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝(グレーチング 蓋) (2)
						B600×L600×H700
						グレーチング T-25t
						1 基
						集水桝(縞鋼板蓋)
						B800×L800×H1200
						1 基
						集水桝(縞鋼板蓋)
						B1700×L1700×H1150
						1 基
						木杭打
						6 本
地下排水工						
				式	5,068,925	
地下排水						
				一式		
						暗渠排水管
						605 m
						吸出し防止材設置
						1,160 m2
						フィルター材
						120 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					
			式	130,301	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					10 m
鉄筋コンクリート台付管					
			一式		
					鉄筋コンクリート台付管 材料別途計上
					5 m
擁壁工					
			式	320,668	
擁壁工(構造単位)					
			式	320,668	
重力式擁壁					
			一式		
					重力式擁壁
					4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工 材料再利用
サ-チャージ 盛土撤去工					4 m
掘削工			式	6,227,091	
掘削			式	1,115,991	
掘削			一式		
					掘削
					2,700 m3 大型土のう工
残土処理工					187 袋
土砂等運搬			式	5,111,100	
土砂等運搬			一式		土砂等運搬
					900 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
構造物撤去工					
			式	413,871	
防護柵撤去工					
			式	4,112	
防護柵横断・転落					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
					4 m
構造物取壊し工					
			式	167,040	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								7 t	
								構造物とりこわし	
								7 m3	
								殻運搬	
								7 m3	
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								15 t	
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版切断	
								5 m	
								濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	
								1 式	
								舗装版破碎	
								17 m2	
								殻運搬	
								0.7 m3	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 2 t
排水構造物撤去工					
			式	34,719	
暗渠排水管撤去					
			一式		
					暗渠排水管 167 m
運搬処理工					
			式	208,000	
舗装					
			式	9,852,470	
舗装工					
			式	9,147,395	
アスファルト舗装工					
			式	7,706,180	
下層路盤(車・路)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					4,500 m2
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					17 m2
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部)
					17 m2
コンクリート舗装工					
			式	314,875	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					275 m2
側道舗装工					
			式	1,126,340	

08-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
敷砂利					
			一式		
整地					
			一式		
					整地
					340 m3
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					504 m2
仮設工					
			式	705,075	
交通管理工					
			式	705,075	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					39.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							54,244,101		
現場環境改善費									
					式		407,000		
共通仮設費（率分）									
							5,794,000		
共通仮設費計									
							6,201,000		
純工事費									
							60,445,101		
現場管理費（率分）									
							17,825,000		
現場管理費計									
							17,825,000		
工事原価									
							78,270,101		
工事原価計									
							78,270,101		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							13,232,899		
契約保証費									
							27,000		
一般管理費等計									
							13,259,899		
工事価格									
							91,530,000		

08-実施一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路改良					
			式	509,987	
農地復旧工					
			式	509,987	
路体盛土工					
			式	54,906	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					40 m3
					土砂等運搬
					50 m3
置換工					
			式	455,081	
置換					
			一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								掘削	
								190 m3 土砂等運搬	
								190 m3 積込(ルース)	
								150 m3 土砂等運搬	
								150 m3 整地	
道路維持								150 m3	
道路土工					式		314,597		
掘削工					式		159,305		
掘削					式		49,580		
					一式				

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					掘削
人力積込					5 m3
			一式		
					人力積込
残土処理工					5 m3
			式	109,725	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
仮設工					5 m3
			式	155,292	
工事用道路工					
			式	48,192	
敷鉄板					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板設置・撤去	
								84	m2
								敷鉄板賃料	
								9	枚
交通管理工									
					式		107,100		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								6	人日
直接工事費									
							824,584		
運搬費									
					式		89,740		
仮設材運搬費									
					式		89,740		
								仮設材等の運搬	
								14	t

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の積込み取卸し費
現場環境改善費						14 t
				式	6,000	
共通仮設費（率分）						
					95,000	
共通仮設費計						
					190,740	
純工事費						
					1,015,324	
現場管理費（率分）						
					323,000	
現場管理費計						
					323,000	
工事原価						
					1,338,324	
工事原価計						
					1,338,324	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							240,676		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							241,676		
工事価格									
							1,580,000		

08-実施-一般-0001-当初