

令和 8 年度 工事名 【災復】 西区善久地内下水道災害復旧工事 (-----) 設 計 書			実 施		審 査		
					設 計		
工 事 下管第 14 号 番 号			工 事 日 数		令和9年1月15日 まで		検 算
設 計 額 一 金 42,273,000 円也 請 負 額 一 金 ----- 円也			施 工 場 所				
			新潟市 西区善久 地内				
			工 事 概 要				
			施工延長 L= 144 m				
			都市下水路復旧工 L= 126 m				
支 給 品 費 設計額一金 ----- 円也 請負額一金 ----- 円也							

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
都市下水路復旧工						
				式	20,337,484	
土工						
				式	1,707,980	
						床掘り
						100 m3
						埋戻し
						90 m3
						土砂等運搬
						100 m3
						土砂等運搬
						100 m3
笠コンクリート						
				式	9,058,442	
						笠コンクリート工
						126 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								目地板	
								2	m2
舗装復旧工									
					式	677,984			
								表層(歩道部)	
								128	m2
								下層路盤(歩道部)	
								128	m2
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								74	m
民地復旧工									
					式	1,388,769			
								ｺﾝｸﾘｰﾄ	
								46	m3
								下層路盤(歩道部)	
								46	m2
								目地板	
								5	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	3,139,984	
					ガス切断
					278 箇所
					現場発生品及び支給品運搬
					2.78 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					2.78 t
					舗装版切断
					130 m
					舗装版破碎
					130 m2
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					11 t
					舗装版切断
					54 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								構造物とりこわし	
								42	m3
								殻運搬	
								106	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								106	t
仮設工									
					式	4,364,325			
								交通誘導警備員B	
								244.5	人日
直接工事費									
						20,337,484			
役務費									
					式	181,440			
								借地料(m2入力)	
								120	m2
共通仮設費 (率分)									
						2,814,000			

08-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						2,995,440		
純工事費								
						23,332,924		
現場管理費（ 率分）								
						8,422,000		
現場管理費計								
						8,422,000		
工事原価								
						31,754,924		
工事原価計								
						31,754,924		
一般管理費等								
						6,663,076		
契約保証費								
						12,000		
一般管理費等 計								
						6,675,076		

08-実施-一般-0014-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							38,430,000		