

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	4,354,588	
管きょ工(開削)						
				式	2,214,709	
管路土工						
				式	1,224,691	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(ハックホ)
						90 m3
						発生土運搬工 現場→仮置場
						80 m3
管路埋戻						
				一式		
						機械投入埋戻工(ハックホ)
						50 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬 土取場→仮置場
						50 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						50 m3
						土砂等運搬 仮置場→現場
						50 m3
発生土処理						
				一式		
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						90 m3
						土砂等運搬 仮置場→処分地
						90 m3
						建設発生土受入費
						90 m3
管布設工						
				式	285,781	
硬質塩化ビニル管						
				一式		

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬質塩化ビニル管設置工 55.5 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 55.5 m
管基礎工					
			式	156,136	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工 20 m 3
					土砂等運搬 土取場→仮置場 20 m3
					積込(ルース) 仮置場での積込 20 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場 20 m3

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路土留工					
			式	520,735	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削1.5m以下 BH0.28m3 16.6 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH0.28m3 39.8 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 9.15 t
					金属支保設置・撤去 1段(損料別) 56.4 m
					金属支保工賃料(1段) 水压式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水压式切梁 1 式
開削水替工					
			式	27,366	

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
開削水替						
				一式		
						ポンプ運転工
						4 日
						据付・撤去工
						1 現場
マンホール工						
				式	323,400	
組立マンホール工						
				式	323,400	
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール設置工
						1 箇所
						底部工(組立式) 基礎碎石なし 既設
						1 箇所
						底部工(組立式) No.1
						1 箇所

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						高さ調整部材等 呼び600・900用
						1 箇所
取付管およびます工						
				式	535,587	
管路土工						
				式	134,157	
						取付管土工（塩ビ管φ150）
						17.5 m
						管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
						13.8 m
ます設置工						
				式	249,850	
ます						
				一式		
						ます設置工（塩化ビニル製）
						5 箇所
取付管布設工						
				式	151,580	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					4 箇所
					取付管布設および支管取付工
					1 箇所
付帯工					
			式	1,280,892	
舗装撤去工 アスファルト					
			式	309,887	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					110 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					219 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					28 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装撤去工 コンクリート					
			式	87,293	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					42 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					22 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					5 t
道路復旧工 市道B断面 仮復旧					
			式	13,737	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					3 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					3 m2
道路復旧工 私道 仮復旧					
			式	304,592	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					68 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(歩道部)
					68 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					68 m2
道路復旧工 車道B断面 本復旧					
			式	60,902	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					11 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
					3 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					14 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					14 m2
道路復旧工 私道 本復旧					
			式	504,481	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					159 m2
					不陸整正
					46 m2

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								205	m2
表層 私道 本復旧									
					一式				
								コンクリート	
								2	m3
仮設工									
					式		428,400		
交通誘導警備員									
					式		428,400		
								交通誘導警備員B	
								24.0	人日
直接工事費									
							4,782,988		
運搬費									
					式		78,707		

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	78,707	
					仮設材等の運搬 往路
					8.015 t
					仮設材等の運搬 復路
					8.015 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					8.015 t
事業損失防止施設費					
			式	1,242,656	
家屋調査費					
			式	1,161,320	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					家屋調査費 床面積70㎡未満 木造建物A
					1 棟

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								家屋調査費	
								床面積70～130㎡未満	
								木造建物A	
								1棟	
								家屋調査費	
								床面積200～300㎡未満	
								木造建物A	
								1棟	
試掘調査費									
					式		81,336		
								試掘工	
								市道B断面	
								転用土埋戻	
								2m	
								試掘工	
								法定外・私道断面	
								転用土埋戻	
								3m	
役務費									
					式		56,000		
								借地料(m2入力)	
								1m3当たり借地料単価 280円	
								200	m2
現場環境改善費									
					式		143,000		
共通仮設費（ 率分）									
							1,213,000		

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				2,733,363	
純工事費					
				7,516,351	
現場管理費（率分）					
				3,508,000	
現場管理費計					
				3,508,000	
工事原価					
				11,024,351	
工事原価計					
				11,024,351	
一般管理費等					
				2,561,649	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,565,649	

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

[illegible]

08-实施-下水-5555-当初