

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 単独事業 ＊ ＊						
管路						
				式	13,835,092	
管きょ工(開削)						
				式	4,556,713	
管路土工						
				式	2,256,776	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(ハックホ)
						280 m3
管路埋戻						
				一式		
						砂基礎工
						50 m3
						機械投入埋戻工(ハックホ)
						170 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理（現場～仮置場）					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					270 m3
発生土処理（仮置場～現場）					
			一式		
					積込（ルース）
					240 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					240 m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込（ルース）
					40 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					40 m3
					建設発生土受入費 第1～4種程度
					40 m3

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管布設工					
			式	801,249	
硬質塩化ビニル管（φ150）					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					172.80 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					172.80 m
管路土留工					
			式	1,498,688	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					84.5 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					84.5 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
						93.7 m
						軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
						93.7 m
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無）
						20.57 t
						土留支保工(軽量金属支保工)
						178.20 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						178.20 m
						金属支保工賃料（1段） 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
マンホール工						
				式	2,287,752	
組立マンホール工						
				式	1,667,555	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール設置工
						3 箇所
						底部工(組立式)
						3 箇所
						底部工(組立式) 基礎碎石なし
						1 箇所
組立 特1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール設置工
						2 箇所
						底部工(組立式)
						2 箇所
小型マンホール工						
				式	620,197	
小型シンマンホール						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)
						3 箇所 ます基礎工 (人力)
取付管およびます工						3 箇所
管路土工				式	1,397,327	
作業土工				式	224,049	
				一式		取付管土工 (塩ビ管 φ100)
ます設置工						45.4 m
ます				式	870,110	
				一式		ます設置工 (塩化ビニル製)
						7 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ます設置工（塩化ビニル製） 6 箇所
取付管布設工					
			式	303,168	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工 13 箇所
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 34.0 m
付帯工					
			式	4,433,050	
舗装撤去工					
			式	1,260,132	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 430 m

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					932 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					55 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					130 t
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満
					1 式
道路復旧工（仮復旧）市道C断面					
			式	1,000,236	
下層路盤					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								214	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								214	m2
道路復旧工（本復旧）市道C断面									
					式	2,172,682			
不陸整正									
					一式				
								不陸整正	
								214	m2
								不陸整正	
								717	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								932	m2

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
目地									
					一式				
仮設工									
					式		1,160,250		
交通管理工									
					式		1,160,250		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								65.0	人日
直接工事費									
							13,835,092		
運搬費									
					式		79,542		
仮設材運搬費									
					式		79,542		
								仮設材等の運搬 往路	
								8.1	t

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の運搬 復路
						8.1 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						8.1 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						8.1 t
事業損失防止施設						
				式	8,177,620	
家屋調査費						
				式	8,177,620	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物A 床面積70㎡未満
						5 棟
						木造建物A 床面積70㎡以上130㎡未満
						15 棟

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						木造建物A 床面積130㎡以上200㎡未満
						2 棟
						木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
						1 棟
						工作物 床面積100㎡未満
						17 棟
						工作物 床面積100㎡以上300㎡未満
						6 棟
役務費						
借地料				式	70,800	
				式	70,800	
						借地料(m2入力)
						借地料単価 354円/m2 200 m2
現場環境改善費						
共通仮設費（ 率分）				式	349,000	
					3,726,000	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				12,402,962	
純工事費					
				26,238,054	
現場管理費（率分）					
				11,106,000	
現場管理費計					
				11,106,000	
工事原価					
				37,344,054	
工事原価計					
				37,344,054	
一般管理費等					
				7,671,946	
契約保証費					
				14,000	
一般管理費等計					
				7,685,946	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

[illegible]

08-实施-下水-0001-当初