

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ更生工（自立管）			式	48,700,515	
管きょ内面被覆工 反転・形成工法			式	47,436,753	
更生材料 （アルファイケーH工法）			式	47,212,470	
反転・形成			一式		
			一式		
					反転・引込工 φ 600 746路線
					39.90 m
					反転・引込工 φ 600 747路線
					43.65 m
					引込工（引込補助装置あり） φ 700 118,563-1路線 700mm≦既設管呼び径≦1000mm
					177.35 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						硬化・形成工 φ 600 746路線
					39.90	m
						硬化・形成工 φ 600 747路線
					43.65	m
						拡径工 φ 700 118,563-1路線 既設管呼び径＝700mm
					2	回
						硬化工 φ 700 118,563-1路線 700mm≦既設管呼び径≦1000mm
					177.35	m
						インナーフィルム除去工 φ 700 118,563-1路線 700mm≦既設管呼び径≦1000mm
					177.35	m
仕上						
				一式		
						本管口切断工 φ 600
					4	箇所
						本管口切断工 φ 700
					4	箇所
						本管口仕上工 φ 600
					4	箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					本管口仕上工 φ 700
					4 箇所
					取付管口せん孔仕上工(分割施工)
					27 箇所
仮設備					
			一式		
					仮設備設置・撤去工 φ 600
					2 回
					仮設備設置・撤去工 φ 700
					2 回
					仮設備設置・撤去工 φ 600
					2 回
					仮設備設置・撤去工 φ 700
					2 回
換気工					
			式	54,705	
換気設備					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						換気設備工
						10.5 日
管きょ更生水替工						
				式	169,578	
反転・形成用水替						
				一式		
						潜水ポンプ運転工 φ 600
						4.5 日
						潜水ポンプ運転工 φ 700
						6.0 日
既設管補修工						
				式	94,587	
止水工						
				式	94,587	
本管目地						
				一式		
						本管目地止水工（ハッカー工法） 本管径600mm 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編- 1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,169,175	
交通管理工						
				式	1,169,175	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						65.5 人日
直接工事費						
					48,700,515	
準備費						
				式	299,757	
管渠内洗浄工・管渠内調査工						
				式	289,337	
						管きょ内洗浄工
						下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編-
					260.90 m	
						本管TVカメラ調査工（内径150～800mm未満）
						側視回数0.3回/m以下
						下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編-
					260.90 m	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工									
					式		10,420		
								換気設備工	
								2.0	日
現場環境改善費									
					式		1,008,000		
共通仮設費（率分）									
							4,748,000		
共通仮設費計									
							6,055,757		
純工事費									
							54,756,272		
現場管理費（率分）									
							19,301,000		
現場管理費計									
							19,301,000		
工事原価									
							74,057,272		

08-実施-下水-7777-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
一般管理費等							74,057,272		
契約保証費							14,083,728		
一般管理費等計							29,000		
工事価格							14,112,728		
							88,170,000		