

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	17,554,966	
道路付属施設工					
			式	17,554,966	
照明工					
			式	17,554,966	
デザイン照明用ランプ5,8 ランプ取替					
			式		
					デザイン照明用ランプ5 ランプ取替工 LL0303C-08372NW, BD1-1011-S同等品以上 作業種別：水銀灯を準用 36 個
					デザイン照明用ランプ8 ランプ取替工 MC-CFB35w-E26-2000同等品以上 作業種別：水銀灯を準用 20 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用 36 個
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg 時間

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
デザイン照明用灯具5 灯具取替					
			一式		
					デザイン照明用灯具5 灯具取替工 LL0303C-08372NW, BD1-1011-S同等品以上
					5 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					5 個
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
デザイン照明用ランプ9 ランプ取替					
			一式		
					デザイン照明用ランプ9 ランプ取替工 LL0303C-08372NN, BD1-1011-S同等品以上
					作業種別：水銀灯を準用 15 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					15 個
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
デザイン照明用ランプ10 ランプ取替					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					デザイン照明用ランプ10 ランプ取替工 LL0323C-G10200AX, BD1-1011-S同等品以上
					10 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					10 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
デザイン照明用ランプ16 ランプ取替					
			一式		
					デザイン照明用ランプ16 ランプ取替工 LL0324C-G07200AX, BD1-1011-S同等品以上
					5 基
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					5 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
LED道路照明器具（建電協型）KCE050-2					
			一式		
					灯具取替 LED道路照明器具（建電協型）KCE050-2 作業種別：水銀灯を準用
					5 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					5 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
LED道路照明器具（建電協型）KCE100-2					
			一式		
					灯具取替 LED道路照明器具（建電協型）KCE100-2 作業種別：水銀灯を準用
					5 台
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					5 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 13.2m×1000kg
					時間
LEDランプユニット 電源別置（KCE050-2）					
			一式		
					管球取替 KCE050-2 道路灯 LEDランプユニット 電源別置 SL1-G05200AW-00E39同等品以上
					16 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					16 個

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 9.9m×1000kg
					時間
LEDランプユニット 電源別置 (KCE100-2)					
			一式		
					管球取替 KCE100-2 道路灯 LEDランプユニット 電源別置 SL1-G10200AW-00B39同等品以上
					14 個
					安定器取替 作業種別：水銀灯を準用
					14 個
					高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕 プラットフォーム型 13.2m×1000kg
					時間
自動点滅器取替					
			一式		
					自動点滅器取替 プラグイン式バイメタル (本体のみ) 金具 ニップル共有 6A/100V
					38 個
既設灯具、ランプ運搬処分					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬 (灯具)
					0.6 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						現場発生品及び支給品運搬(ランプ) 0.05 t
					17,554,966	
現場環境改善費						
				式	434,000	
共通仮設費 (率分)						
					2,947,000	
共通仮設費計						
					3,381,000	
純工事費						
					20,935,966	
現場管理費 (率分)						
					10,625,000	
現場管理費計						
					10,625,000	
工事原価						
					31,560,966	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
一般管理費等							31,560,966		
契約保証費							6,607,034		
一般管理費等計							12,000		
工事価格							6,619,034		
							38,180,000		