

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	3,887,156	
排水構造物工					
			式	2,872,369	
作業土工					
			式	531,940	
床掘り					
			式		
					床掘り
					70 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
上砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					上砂等運搬
					40 m3
			式	2,056,869	
自由勾配側溝 (300×300)					
			一式		
自由勾配側溝 (300×400)					自由勾配側溝
			一式		86 m
側溝蓋 (コンクリート蓋)					自由勾配側溝
			一式		37 m
側溝蓋 (グレーチング 蓋)					蓋版
			一式		99 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					蒸版
					24 枚
			式	117,700	
			一式		
鉄筋コンクリート台付管					鉄筋コンクリート台付管
					7 基
			式	135,860	
			一式		
集水桝・マンホール工					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B500×L500×H600
					グレーチング T-25t
					2 基
現場打ち集水桝					
			式	1,014,787	
			一式		
構造物撤去工					
			式	1,014,787	
			一式		
構造物取壊し工					
			式	1,014,787	
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊(鉄筋)					
			一式		
					構造物とりこわし
					9 m3
					殻運搬
					9 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					22 t
コンクリート構造物取壊(無筋)					
			一式		
					構造物とりこわし
					7 m3
					殻運搬
					7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					16 t
舗装版切断					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					280 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					170 m2
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					30 t
舗装					
			式	2,585,469	
舗装工					
			式	1,434,144	
アスファルト舗装工(仮舗装)					
			式	333,918	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部) 歩道部の歩掛を準用
					66 m2
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部) 歩道部の歩掛を準用
					4 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					72 m2
アスファルト舗装工(本舗装)					
			式	1,100,226	
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					111 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
				105	m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
				114	m2
仮設工					
			式	1,151,325	
交通管理工					
			式	1,151,325	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
				64.5	人日
直接工事費					
				6,472,625	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				973,000	
共通仮設費計					
				973,000	
純工事費					
				7,445,625	
現場管理費（率分）					
				2,782,000	
現場管理費計					
				2,782,000	
工事原価					
				10,227,625	
工事原価計					
				10,227,625	
一般管理費等					
				2,368,375	
契約保証費					
				4,000	

08-実施-一般-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等	計								
工事価格							2,372,375		
							12,600,000		