

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	7,308,117	
道路土工					
			式	510,377	
掘削工					
			式	161,527	
掘削					
			一式		
					掘削
					30 m3
					掘削
					1 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					20 m3
			式	348,850	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					50 m3
					残土等処分
排水構造物工					50 m3
			式	2,690,544	
側溝工					
			式	2,021,048	
自由勾配側溝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝	
								5	m
								自由勾配側溝	
								15	m
								自由勾配側溝	
								20	m
								自由勾配側溝	
								8	m
								自由勾配側溝	
								6	m
側溝蓋									
					一式			蓋版	
								32	枚
								蓋版	
								8	枚
								蓋版	
								7	枚

08-実施-一般-0209-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
L型側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計)
					PL4-500-150-150 境界ブロック A種150×170×200 44 m
					L型側溝工(乗入部)
					18 m
管渠工					
			式	299,276	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					4 m
					鉄筋コンクリート台付管
					8 m
集水桝・マンホール工					
			式	370,220	
現場打ち集水桝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝(グレーチング 蓋) (1) B400×L500×H500 グレーチング T-25t 2 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (1) B400×L500×H700 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (1) B400×L800×H700 グレーチング T-25t 2 基
構造物撤去工					
			式	1,370,496	
構造物取壊し工					
			式	1,370,496	
コンクリート構造物取壊（鉄筋）					
			一式		
					構造物とりこわし
					12 m3
					殻運搬
					12 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					30 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					177 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					138 m2
					舗装版破碎
					579 m2
					舗装版破碎
					26 m2
					殻運搬
					28 m3
					殻運搬
					6 m3
					殻運搬
					3 m3

08-実施-一般-0209-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						67 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						13 t
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						6 t
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
						1 式
舗装工						
				式	2,646,626	
アスファルト舗装工(歩道仮舗装)						
				式	131,840	
表層(歩)						
				一式		
						表層(歩道部)
						80 m2
アスファルト舗装工(歩道乗入部)						
				式	171,450	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					27 m2
基層(歩)					
			一式		
					基層(歩道部)
					27 m2
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部)
					27 m2
アスファルト舗装工(歩道一般部) 歩道					
			式	155,767	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					53 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(歩)					
			一式		
					透水性アスファルト舗装
アスファルト舗装工(仮舗装)					53 m2
			式	137,981	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層(車・路)					31 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
アスファルト舗装工(本舗装)					31 m2
			式	2,049,588	
上層路盤(車・路)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						上層路盤(車道・路肩部)
						536 m2
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						536 m2
縁石工						
				式	57,900	
縁石工						
				式	57,900	
植樹ブロック						
				一式		
						植樹柵設置 1800×600
						2 箇所
区画線工						
				式	32,174	
区画線工						
				式	32,174	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						74 m
						区画線設置
						5 m
仮設工						
				式	1,258,425	
仮設工						
				式	1,258,425	
交通管理工						
				式	1,258,425	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						70.5 人日
直接工事費						
					8,566,542	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,259,000	
共通仮設費計					
				1,259,000	
純工事費					
				9,825,542	
現場管理費（率分）					
				3,631,000	
現場管理費計					
				3,631,000	
工事原価					
				13,456,542	
工事原価計					
				13,456,542	
一般管理費等					
				3,038,458	
契約保証費					
				5,000	

08-実施-一般-0209-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							3,043,458		
工事価格									
							16,500,000		

08-実施-一般-0209-当初