

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	4,700,941	
管きょ工(開削)						
				式	3,033,132	
管路土工						
				式	1,514,768	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(ハックホ)
						110 m3
						発生土運搬工 現場→仮置場
						110 m3
管路埋戻						
				一式		
						機械投入埋戻工(ハックホ)
						50 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬 土取場→仮置場
						60 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						60 m3
						土砂等運搬 仮置場→現場
						60 m3
発生土処理						
				一式		
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						110 m3
						土砂等運搬 仮置場→処分場
						110 m3
						建設発生土受入費
						110 m3
管布設工						
				式	701,423	
硬質塩化ビニル管						
				一式		

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬質塩化ビニル管設置工 60.15 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 120.30 m
管基礎工					
			式	220,647	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工 30 m 3
					土砂等運搬 土取場→仮置場 30 m3
					積込(ルーズ) 仮置場での積込 30 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場 30 m3

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路土留工					
			式	562,582	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH0.28m3 61.5 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無) 8.50 t
					金属支保設置・撤去 1段(損料別) 61.50 m
					金属支保工賃料(1段) 水压式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水压式切梁 1 式
開削水替工					
			式	33,712	
開削水替					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						ポンプ運転工
						5 日
						据付・撤去工
						1 現場
マンホール工						
				式	965,760	
組立マンホール工						
				式	965,760	
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール設置工
						3 箇所
						底部工(組立式)
						3 箇所
						高さ調整部材等 呼び600・900用
						3 箇所
取付管およびます工						
				式	357,154	

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路土工					
			式	150,844	
					取付管土工（塩ビ管φ150）
					14.0 m
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					12.0 m
ます設置工					
			式	75,240	
ます					
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					4 箇所
取付管布設工					
			式	131,070	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					3 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管布設および支管取付工
						1 箇所
付帯工						
				式	344,895	
舗装撤去工						
				式	183,797	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						140 m
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版破碎
						74 m2
殻運搬処理						
				一式		
						殻運搬
						4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 9 t
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 1 式
道路復旧工						
				式	161,098	
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(歩道部) 74 m2
仮設工						
				式	357,000	
交通誘導警備員						
				式	357,000	
						交通誘導警備員B 20.0 人日
直接工事費						
					5,057,941	

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費						
				式	55,580	
仮設材運搬費						
				式	55,580	
						仮設材等の運搬 往路
					5.66	t
						仮設材等の運搬 復路
					5.66	t
						仮設材等の積込み取卸し費
					5.66	t
事業損失防止施設費						
				式	63,444	
試掘調査費						
				式	63,444	
						試掘工 法定外・私道
					4	m
役務費						
				式	164,400	

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								借地料(m2入力) 1m2当たり借地料単価 822円	
現場環境改善費								200	m2
					式		150,000		
共通仮設費（率分）									
							1,026,000		
共通仮設費計									
							1,459,424		
純工事費									
							6,517,365		
現場管理費（率分）									
							3,032,000		
現場管理費計									
							3,032,000		
工事原価									
							9,549,365		
工事原価計									
							9,549,365		

08-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,247,635		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,250,635		
工事価格									
							11,800,000		

08-実施-下水-5555-当初