

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	5,023,226	
管き工(開削)					
			式	2,841,641	
管路上工					
			式	1,474,155	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハックル)
					110 m3
					発生土運搬工 現場→仮置場
					100 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックル)
					60 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						70 m3
						土砂等運搬 仮置場→プラント
						70 m3
						土砂等運搬 プラント→仮置場
						70 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						70 m3
						土砂等運搬 仮置場→現場
						70 m3
						改良土 受入れ、販売 (最大粒度40mm以下)
						70 m3
発生土処理						
				一式		
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						10 m3
						土砂等運搬 仮置場→処分地
						10 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					10 m3
管布設工					
			式	337,522	
					硬質塩化ビニル管設置工
					67.5 m
埋設標識設置					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					67.5 m
管基礎工					
			式	382,979	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					20 m3
					積込(ルース) 仮置場での積込
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 仮置場→プラント
					30 m3
					土砂等運搬 プラント→仮置場
					30 m3
					積込(ルース) 仮置場での積込
					30 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					30 m3
					改良土 受入れ、販売 (最大粒度20mm以下)
					30 m3
管路土留工					
			式	613,273	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 BH0.28m3
					19.0 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH0.28m3
					50.0 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					1現場あたり修理費及び損耗費 軽量鋼欠板 補助工法有 9.63 t
					金属支保設置・撤去 1段（損料別） 69.0 m
					金属支保工賃料（1段） 水圧式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁 1 式
開削水替工					
			式	33,712	
開削水替					
			式		
					ポンプ運転工 日
					据付・撤去工 1 現場
マンホール工					
			式	503,745	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立マンホール工					
			式	328,820	
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式) 基礎碎石なし
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
					高さ調整部材等 呼び600・900用
					1 箇所
小型マンホール工					
			式	174,925	
小型マンホール					
			一式		
					小型マンホール設置工 マンホール深さ 1.50m以下
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					高さ調整部材等 呼び300用
					1 箇所
取付管およびます工					
			式	97,131	
管路土工					
			式	23,259	
管路掘削					
			一式		
					取付管土工（塩ビ管φ100）
					3 m
ます設置工					
			式	51,680	
ます					
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					1 箇所
取付管布設工					
			式	22,192	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					1 箇所
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 2.5 m
付帯工					
			式	1,580,709	
舗装撤去工					
			式	445,210	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					150 m
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					342 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					20 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					49 t
道路復旧工					
			式	1, 135, 499	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正 補充材あり
					267 m2
					不陸整正 補充材なし
					74 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					74 m2
表層 仮復旧					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					74 m2
表層 本復旧					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					342 m2
仮設工					
			式	490,875	
仮設工					
			式	490,875	
交通管理工					
			式	490,875	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					27.5 人日
直接工事費					
				5,514,101	
運搬費					
			式	55,974	
仮設材運搬費					
			式	55,974	
					仮設材等の運搬 往路
					5.7 t
					仮設材等の運搬 復路
					5.7 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					5.7 t
					仮設材等の積込み取卸し費 復路
					5.7 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設					
			式	995,875	
家屋調査費					
			式	747,820	
					打合せ業務
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					家屋調査費 床面積200～300m2未満 木造建築A
					1 棟
試掘調査費					
			式	248,055	
					試掘工 市道C断面 転用土埋戻
					15 m
役務費					
			式	98,000	
借地料					
			式	98,000	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					借地料(m2入力)
					借地料単価 490円/m2
現場環境改善費					200 m2
			式	76,000	
共通仮設費（率分）					
				1,050,000	
共通仮設費計					
				2,275,849	
純工事費					
				7,789,950	
現場管理費（率分）					
				3,339,000	
現場管理費計					
				3,339,000	
工事原価					
				11,128,950	
工事原価計					
				11,128,950	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						2,587,050		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,591,050		
工事価格								
						13,720,000		

08-実施-下水-0001-当初