

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	40,049,697	
路面切削工			式	5,847,220	
路面切削			式	685,405	
			一式		
殻運搬(路面切削)					路面切削
					785 m2
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					39 m3
殻処分			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
橋面防水工						92 t
				式	2, 999, 140	
橋面防水						
				一式		
						塗膜系防水
						785 m2
						排水桝削孔
						φ 20
舗装打換え工						40 箇所
				式	2, 162, 675	
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						785 m2
区画線工						
				式	96, 460	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	96,460	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					260 m
橋梁付属物工					
			式	4,166,877	
伸縮継手工					
			式	3,006,897	
伸縮装置補修					
			一式		
					乾式止水材 Type-125
					7 m
					乾式止水材 Type-100
					14 m
排水施設工					
			式	1,159,980	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水柵					
			一式		
					極小規模補修工事がス切断切削仕上工 板厚 $6 \leq t \leq 10$ 桁外面 $x/D < 1/2$
				3 m	
					排水管撤去工 鋼管
				15 m	
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
				0.18 t	
					現場発生品及び支給品運搬
				0.18 t	
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
				0.2 t	
					排水管設置
				15 m	
					極小規模鋼桁孔明工 $x/D < 1/2$
				16 本	
橋梁補修工					
			式	1,001,740	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ひび割れ補修工					
			式	426,900	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
表面被覆工					
			式	574,840	
下地処理					
			一式		
					下地処理(表面含浸)
					140 m2
					含浸材塗布
					140 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場塗装工					
			式	17,894,467	
橋梁塗装工					
			式	17,894,467	
清掃・水洗い					
			一式		
					塗替塗装
					840 m2
素地調整					
			一式		
					循環式ハイブリッドブラストシステム 500m2以上1000m2未満:鋼桁:1.15
					840 m2
					曲面加工(桁・フランジ部)
					640 m
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.84 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.84 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
下塗									
					一式				
								塗替塗装	
								840	m2
								塗替塗装	
								840	m2
中塗									
					一式				
								塗替塗装	
								840	m2
上塗									
					一式				
								塗替塗装	
								840	m2
仮設工									
					式		11,042,933		
足場工									
					式		5,993,051		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
吊足場設置工						
				一式		
						鋼橋補修用足場工(タイプ A3) 供用月数4.9月 k1=1.1, k2=1.0
					359 m2	
						鋼橋補修用足場工(床面シート張防護) 供用月数4.9月 k1=1.1, k2=1.0
					359 m2	
						鋼橋補修用足場工(タイプ B 朝顔) 供用月数4.9月 k1=1.1, k2=1.0
					359 m2	
						鋼橋補修用足場工(タイプ B 板張防護工) 供用月数4.9月 k1=1.1, k2=1.0
					359 m2	
						鋼橋補修用足場工(タイプ B シート張防護工) 供用月数4.9月 k1=1.1, k2=1.0
					359 m2	
						鋼橋補修用足場工(タイプ F 橋脚回り足場) 供用日数12日 k1=1.1
					55 m2	
						プラスト用養生シート工 中段足場養生無し k1=1.1 k2=1.0
					359 m2	
						足場用吊りチェーン盛り替え工 タイプ A3
					359 m2	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防塵対策工					
			式	2,559,807	
環境対策資機材					
			一式		
					環境対策資機材
					1 式
廃プラスチック類処分費					
			一式		
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.7 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.7 t
交通管理工					
			式	2,490,075	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					139.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					40,049,697	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
安全費						2 台
				式	1,372,480	
呼吸保護器具						
				式	1,372,480	
						安全衛生保護具
現場環境改善費						1 式
				式	850,000	
共通仮設費 (率分)						
					10,178,000	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				12,542,480	
純工事費					
				52,592,177	
現場管理費（率分）					
				23,227,000	
現場管理費計					
				23,227,000	
工事原価					
				75,819,177	
工事原価計					
				75,819,177	
一般管理費等					
				14,370,823	
契約保証費					
				30,000	
一般管理費等計					
				14,400,823	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

[illegible]

08-实施-一般-0000-当初