

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	69,010,698	
掘削工			式	18,371,383	
掘削			式	801,320	
			一式		
路体盛土工					掘削
路体(築堤)盛土					2,300 m3
			式	711,509	
			一式		
					路体(築堤)盛土
					460 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
客土					
			一式		
					整地
路床盛土工					70 m3
			式	12, 580, 566	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					2, 600 m3
					路体(築堤)盛土
					340 m3
					土砂等運搬
					3, 310 m3
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			式	2, 631, 292	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート打設工	
								292	m2
								養生工	
								292	m2
								コンクリート打設工	
								92	m2
								養生工	
								92	m2
								コンクリート打設工	
								389	m2
								養生工	
								389	m2
残土処理工									
					式		1, 646, 696		
残土等処分									
					一式				
								土砂等運搬	
								1, 980	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						整地
						2,000 m3
地盤改良工						
				式	20,807,810	
固結工						
				式	20,807,810	
スラリー攪拌						
				一式		
						スラリー攪拌工
						274 本
						スラリー攪拌工
						25 本
						スラリー攪拌工(GIコラム工法)
						杭径φ1.2m, 打設長2.10m, 断面積1.13m2, 15.26本/日, 杭長1.3m 27 本
擁壁工						
				式	2,263,532	
プレキャスト擁壁工						
				式	142,720	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト擁壁					
			一式		
					プレキャスト擁壁設置
					4 m
補強盛土工					
			式	2,120,812	
ジオテキスタイル敷設					
			一式		
					ジオテキスタイル敷設
					1,875 m2
排水構造物工					
			式	16,867,711	
作業土工					
			式	1,521,062	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					590 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					210 m3
					埋戻し
					190 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					590 m2
側溝工					
			式	6,634,906	
プレキャストL形側溝					
			一式		
					プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
					36 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-200-200 境界ブロック B種180×205×250
					271 m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					80 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					19 m
					自由勾配側溝
					9 m
					自由勾配側溝
					16 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					22 枚
					蓋版
					3 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								14	枚
								蓋版	
								1	枚
管渠工									
					式		5,043,003		
鉄筋コンクリート台付管									
					一式				
								鉄筋コンクリート台付管	
								41	m
								コンクリート	
								6	m3
								型枠	
								13	m2
管(函)渠型側溝									
					一式				
								ボックスカルバート	
								35	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水枥・マンホール工					
			式	1, 326, 190	
現場打ち集水枥					
			一式		
					集水枥(グレーチング 蓋) (2)
					B1000×L1000×H1200
					グレーチング T-25t
					1 基
					集水枥(縞鋼板蓋)
					B800×L800×H1600
					1 基
					集水枥(縞鋼板蓋)
					B1000×L1000×H1800
					1 基
					集水枥(縞鋼板蓋)
					B1200×L1200×H2000
					1 基
排水工					
			式	2, 342, 550	
路面排水溝					
			一式		
					ヒューム管(B形管)
					91 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (1) B300×L500×H600 境界ブロック B種 180×205×250 14 基
構造物撤去工					
			式	1,162,789	
構造物取壊し工					
			式	787,487	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					17 m3
					構造物とりこわし
					12 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					10 m
					舗装版切断
					5 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					500 m2
運搬処理工					
			式	375,302	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					17 m3
					殻運搬
					12 m3
					殻運搬
					25 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					42 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						29 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						59 t
仮設工						
				式	9,537,473	
工事用道路工						
				式	1,124,476	
敷鉄板						
				一式		
						敷鉄板設置・撤去
						1,050 m2
						敷鉄板賃料
						113 枚
土留・仮締切工						
				式	60,132	
土のう						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						大型土のう工
						12 袋
水替工						
				式	186,490	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ設置・撤去
						1 箇所
						ポンプ運転
						6 日
交通管理工						
				式	8,166,375	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						457.5 人日
舗装						
				式	6,651,181	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	3,038,079	
アスファルト舗装工						
				式	3,038,079	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
下層路盤(歩)						2,850 m2
				一式		
						下層路盤(歩道部)
縁石工						576 m2
				式	2,943,782	
縁石工						
				式	2,943,782	
歩車道境界ブロック						
				一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					232 m
道路付属施設工					
			式	669,320	
道路付属物工					
			式	669,320	
視線誘導標					
			一式		
					道路付属物設置工
					29 本
直接工事費					
				75,661,879	
運搬費					
			式	1,777,420	
仮設材運搬費					
			式	1,777,420	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の運搬 往路 181 t
						仮設材等の運搬 復路 181 t
						仮設材等の積込み取卸し費 181 t
技術管理費						
				式	7,800	
土質等試験費						
				式	7,800	
現場環境改善費						
				式	1,449,000	
共通仮設費（ 率分）						
					9,094,000	
共通仮設費計						
					12,328,220	
純工事費						
					87,990,099	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							29,570,000		
現場管理費計									
							29,570,000		
工事原価									
							117,560,099		
工事原価計									
							117,560,099		
一般管理費等									
							21,122,901		
契約保証費									
							47,000		
一般管理費等計									
							21,169,901		
工事価格									
							138,730,000		

08-実施-一般-0000-当初