

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-200号線(補助)					
舗装工			式	5,532,675	
	1		式	3,216,162	
掘削工					
			式	551,700	
掘削					
			一式		
					掘削
					100 m3
					土砂等運搬
					100 m3
					処分費(m3)
					100 m3
舗装打換え工					
			式	1,835,482	

08-実施-一般-0240-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					145 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					367 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					18 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					43 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								367	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								367	m2
								表層(車道・路肩部)	
								367	m2
民地乗入復旧工									
					式		390,632		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								31	m
								舗装版破碎	
								16	m2
								殻運搬	
								0.8	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								2	t

08-実施-一般-0240-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						16 m2
						表層(歩道部)
						16 m2
C O舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						51 m
						構造物とりこわし
						4 m3
						殻運搬
						4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						9 t
						下層路盤(歩道部)
						27 m2
						コンクリート
						4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
雑工(すり付け工)					
			式	63,498	
雑工(すり付け工)					
			一式		
					掘削
					3 m3
					土砂等運搬
					3 m3
					処分費(m3)
					3 m3
					舗装版破碎
					10 m2
					殻運搬
					0.5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1 t
					不陸整正
					10 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					10 m2 表層(車道・路肩部)
交通管理工					10 m2
交通誘導警備員			式	374,850	
交通誘導警備員			一式		
排水構造物工					交通誘導警備員B
作業土工					21.0 人日
床掘り					
					床掘り
					50 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					8 m3
					残土処分費
					8 m3
側溝工					
			式	1,395,335	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					145 m
					蓋版
					290 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	52,750	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					8 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	535,500	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					30.0 人日
直接工事費					
				5,532,675	
共通仮設費（ 率分）					
				1,135,000	

08-実施-一般-0240-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				1,135,000	
純工事費					
				6,667,675	
現場管理費（率分）					
				2,737,000	
現場管理費計					
				2,737,000	
工事原価					
				9,404,675	
工事原価計					
				9,404,675	
一般管理費等					
				1,962,325	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,965,325	

08-実施-一般-0240-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

[illegible]

08-实施-一般-0240-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-200号線(単独)					
舗装工			式	4,722,158	
	1		式	3,018,329	
掘削工					
			式	441,360	
掘削					
			一式		
					掘削
					80 m3
					土砂等運搬
					80 m3
					処分費(m3)
					80 m3
舗装打換え工					
			式	1,455,743	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					17 m
					舗装版切断
					118 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					288 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					14 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					34 t

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					288 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					288 m2
					表層(車道・路肩部)
					288 m2
区画線工					
			式	25,941	
					区画線設置
					5 m
					区画線設置
					27 m
民地乗入復旧工					
			式	693,660	
A S舗装工					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								22	m
								舗装版破碎	
								38	m2
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								4	t
								下層路盤(歩道部)	
								38	m2
								表層(歩道部)	
								38	m2
C O舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								28	m
								構造物とりこわし	
								8	m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						8 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						19 t
						下層路盤(歩道部)
						53 m2
						コンクリート
						8 m3
交通管理工						
				式	401,625	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						22.5 人日
排水構造物工						
		1		式	1,703,829	
作業土工						
				式	290,652	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					50 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					40 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					2 m3
					残土処分費
					2 m3
側溝工					
			式	913,580	
プレキャストU型側溝					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								U型側溝	
								118	m
								蓋版	
								237	枚
水替工									
					式		44,422		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	
								7	日
交通管理工									
					式		455,175		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								25.5	人日
道路修繕 黒埼1-201号線(単独)									
					式		7,391,614		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装工									
		1			式		4, 241, 564		
掘削工									
					式		772, 380		
掘削									
					一式				
								掘削	
								140	m3
								土砂等運搬	
								140	m3
								処分費(m3)	
								140	m3
舗装打換え工									
					式		2, 533, 814		
舗装版切断									
					一式				
								舗装版切断	
								16	m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断 202 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 503 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 25 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 59 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正 504 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					504 m2
					表層(車道・路肩部)
					504 m2
区画線工					
			式	3,585	
					区画線設置
					5 m
民地乗入復旧工					
			式	449,835	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					8 m
					舗装版破碎
					6 m2
					殻運搬
					0.3 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
						0.6 t
						下層路盤(歩道部)
						6 m2
						表層(歩道部)
						6 m2
CO舗装工						
				一式		
						舗装版切断
						44 m
						構造物とりこわし
						7 m3
						殻運搬
						7 m3
						廃材処理費
						コンクリート殻廃材(無筋)
						16 t
						下層路盤(歩道部)
						44 m2

08-実施-一般-0240-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
交通管理工					7 m3
			式	481,950	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
排水構造物工					27.0 人日
	1		式	3,150,050	
作業土工					
			式	361,168	
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					60 m3
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
土砂等運搬					50 m3
			一式		
					土砂等運搬
					3 m3
					残土処分費
側溝工					3 m3
			式	1,996,151	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					191 m
					蓋版
側溝撤去					384 枚
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						0.8 m3
						殻運搬
						0.8 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						2 t
						構造物とりこわし
						1 m3
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						3 t
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 300×400
						3 m
						自由勾配側溝 300×400(横断用)
						7 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	3 枚
								蓋版	5 枚
水替工									
					式	69,806			
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	11 日
交通管理工									
					式	722,925			
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	40.5 人日
直接工事費									
						12,113,772			

08-実施-一般-0240-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				2,489,000	
共通仮設費計					
				2,489,000	
純工事費					
				14,602,772	
現場管理費（率分）					
				5,999,000	
現場管理費計					
				5,999,000	
工事原価					
				20,601,772	
工事原価計					
				20,601,772	
一般管理費等					
				4,310,228	
契約保証費					
				8,000	

08-実施-一般-0240-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							4,318,228		
工事価格									
							24,920,000		