

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 単独事業 ＊ ＊						
管路						
				式	5,369,391	
管きょ工(開削)						
管路土工				式	2,193,149	
				式	1,168,707	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工（小型バックホウ）
管路埋戻						
				一式		
						砂基礎工
						10 m ³
						機械投入埋戻工(小型バックホウ)
						70 m ³

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理（現場～仮置場）					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					90 m3
発生土処理（仮置場～現場）					
			一式		
					積込（ルース）
					90 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					90 m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込（ルース）
					7 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					7 m3
					建設発生土受入費 第1～4種程度
					7 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管布設工					
			式	245,893	
硬質塩化ビニル管（φ150）					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					46.95 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					46.95 m
管路土留工					
			式	738,491	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					49.8 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					49.8 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 9.2 t
						土留支保工(軽量金属支保工)
						49.8 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						49.8 m
						金属支保工賃料（2段） 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
						開削水替工
				式	40,058	
						開削水替
				一式		
						ポンプ 運転工
						6 日
						据付・撤去工
						1 現場

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
マンホール工						
				式	1,606,393	
組立マンホール工						
				式	1,136,145	
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール設置工
						3 箇所
						底部工(組立式)
						2 箇所
						底部工(組立式) 基礎碎石なし
						1 箇所
組立 特1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール設置工
						1 箇所
						底部工(組立式)
						1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
小型マンホール工					
			式	470,248	
小型レジンマンホール					
			一式		
					小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)
					2 箇所
					ます基礎工(人力)
					2 箇所
取付管およびます工					
			式	147,265	
管路土工					
			式	27,151	
作業土工					
			一式		
					取付管土工(塩ビ管φ100)小型
					4.7 m
ます設置工					
			式	70,490	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ます					
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					1 箇所
					ます設置工（塩化ビニル製）
					1 箇所
取付管布設工					
			式	49,624	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					2 箇所
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					4.7 m
付帯工					
			式	887,084	
舗装撤去工					
			式	249,165	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					110 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					156 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					10 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					24 t
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満
					1 式

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路復旧工（仮復旧）市道C断面					
			式	229,266	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					47 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					47 m2
道路復旧工（本復旧）市道C断面					
			式	408,653	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					47 m2
					不陸整正
					109 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						156 m2
目地						
				一式		
仮設工						
				式	535,500	
交通管理工						
				式	535,500	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						30.0 人日
直接工事費						
					5,369,391	
運搬費						
				式	69,722	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	69,722	
					仮設材等の運搬 往路
					7.1 t
					仮設材等の運搬 復路
					7.1 t
					仮設材等の積込み取卸し費 往路
					7.1 t
					仮設材等の積込み取卸し費 復路
					7.1 t
事業損失防止施設					
			式	3,539,016	
家屋調査費					
			式	3,273,420	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								木造建物A 床面積70㎡以上130㎡未満	
								2棟	
								木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満	
								1棟	
								木造建物A 床面積300㎡以上450㎡未満	
								2棟	
								工作物 床面積100㎡以上300㎡未満	
								4棟	
								工作物 床面積300㎡以上630㎡未満	
								2棟	
試掘調査									
					式		265,596		
								試掘工 市道C断面 在来土転用	
								15.65m	
役務費									
					式		115,200		
借地料									
					式		115,200		

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								借地料(m2入力)	
								借地料単価	576円/m2
現場環境改善費								200	m2
					式		161,000		
共通仮設費（率分）									
							1,797,000		
共通仮設費計									
							5,681,938		
純工事費									
							11,051,329		
現場管理費（率分）									
							5,115,000		
現場管理費計									
							5,115,000		
工事原価									
							16,166,329		
工事原価計									
							16,166,329		

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							3,627,671		
契約保証費									
							6,000		
一般管理費等計									
							3,633,671		
工事価格									
							19,800,000		

08-実施-下水-0001-当初