

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路 夜間作業 第6工区 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	87,672,475	
管渠更生工					
			式	87,672,475	
パルテム・フローリング工法					
			式	87,672,475	
材料費					
			一式		
製管工					
			一式		
					鋼製リング組立工 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下 単価歩掛算出明細書参照 107.84 m
					かん合・表面部材組付工 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下 単価歩掛算出明細書参照 107.84 m
裏込め充てん工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						裏込充てん設備工 裏込充てん工の現場練り 既設管口径 800～3000 (mm) 単価歩掛算出明細書参照 1 式
						充てん工 裏込充てん工の現場練り 既設管口径 800～3000 (mm) 単価歩掛算出明細書参照 75.49 m3
						混練工 裏込充てん工の現場練り 単価歩掛算出明細書参照 1 式
仕上げ工						
				一式		
						管口仕上げ工 既設管口径 (mm) 2200以上～3000以下 2 箇所
						管理孔口仕上げ工 既設管口径 800～3000 (mm) 開口部口径 φ 500以上 1 箇所
						流入管口仕上げ工 既設管口径 800～3000 (mm) 開口部口径 φ 500以上 1 箇所
事前処理工						
				一式		
						止水工 (Y字管工法) 管きょ (本管目地) 管径1,500mm以上 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編- 45.63 m

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工					
			一式		
					足掛金物撤去工
					5 個
					足掛金物設置工
					5 個
					足場材設置・撤去工 見積歩掛 既設管口径高2000mm超 110 空m3
換気工					
			一式		
					換気設備工
					40.5 日
仮設工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	4,659,720	
仮設工					
			式	4,659,720	
交通管理工					
			式	4,659,720	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						174 人日
準備費					92,332,195	
				式	1,060,275	
管渠内調査工・洗浄工 夜間作業 労務単価割増係数 a=1.5						
				式	1,044,645	
						管きょ内調査工 口径(mm) 1500以上
						107.84 m
						既設管洗浄工 見積歩掛 非円形管内空断面積 4m2を超え6m2以下
						107.84 m
換気工 夜間作業 労務単価割増係数 a=1.5						
				式	15,630	
						換気設備工
						3.0 日

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	1,708,000	
共通仮設費（率分）					
				7,792,000	
共通仮設費計					
				10,560,275	
純工事費					
				102,892,470	
現場管理費（率分）					
				34,005,000	
現場管理費計					
				34,005,000	
工事原価					
				136,897,470	
工事原価計					
				136,897,470	
一般管理費等					
				24,128,530	

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							54,000		
一般管理費等計									
							24,182,530		
工事価格									
							161,080,000		

08-実施-下水-0001-当初