

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工			式	65, 202, 342	
管渠更生			式	30, 436, 539	
ストリップ管			式	19, 705, 213	
製管工			一式		
			式	4, 192, 584	
					スパーサー取付工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 134. 40 m
					端部製管工（人力） 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 3. 0 m
					製管工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 131. 40 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							端部緊張工	
							既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下	
充てん材注入工							φ 1350mm	
							4	箇所
充てん材注入工							充てん材注入工 (ホース牽引方式)	
							既設管径: φ 800mm以上2000mm以下	
							φ 1350mm	
							134.4	m
							充てん材スッパ－工	
							φ 1350mm	
管口仕上工							4	箇所
管口仕上工							管口仕上工 (本管)	
							φ 1350	
							4	箇所
							管口仕上工 (取付管)	
							φ 200以下	
							5	箇所
							管口仕上工 (取付管)	
							φ 300	
							2	箇所
							管口仕上工 (取付管)	
							φ 350	
							1	箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					管口仕上工（取付管） φ 400
					1 箇所
前処理工					
			式	204,733	
止水工					
			一式		
					止水工(Y字管工法) 管きょ(本管目地) 管径800mm～1,350mm 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編- 4.2 m
換気工					
			式	82,558	
					換気設備工
					14 日
交通管理工					
			式	1,633,275	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					91.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠更生工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5					
			式	34,765,803	
管渠更生					
			式	19,885,710	
ストリップ管					
			一式		
製管工					
			式	4,984,487	
					スパーサー取付工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 136.15 m
					端部製管工 (人力) 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 1.5 m
					製管工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 134.65 m
					端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1350mm 2 箇所
充てん材注入工					
			式	5,710,958	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1350mm 136.15 m	
								充てん材スッパ－工 φ 1350mm 2 箇所	
								管内注入口工 既設管径：φ 1350mm以上1650mm以下 112 箇所	
管口仕上工									
					式		85,090		
								管口仕上工（本管） φ 1350 2 箇所	
								管口仕上工（取付管） φ 400 1 箇所	
換気工									
					式		82,558		
								換気設備工 14 日	
交通管理工									
					式		4,017,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
	交通誘導警備員								
					一式				
								交通誘導警備員B	
								150	人日
直接工事費									
							65, 202, 342		
準備費									
					式		447, 854		
既設管洗淨・調査工									
					式		176, 198		
								既設管洗淨工	
								既設管径: φ 1000mm以上 φ 1350mm以下	
								134. 4	m
								既設管内調査工	
								既設管径: φ 800mm以上1500mm未満	
								134. 4	m
換気工									
					式		8, 845		
								換気設備工	
								1. 5	日

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
既設管洗浄・調査工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5					
			式	256,914	
					既設管洗浄工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1350mm以下
					136.15 m
					既設管内調査工 既設管径: φ 800mm以上1500mm未満
					136.15 m
換気工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5					
			式	5,897	
					換気設備工
					1.0 日
現場環境改善費					
			式	1,284,000	
共通仮設費（率分）					
				5,946,000	
共通仮設費計					
				7,677,854	
純工事費					
				72,880,196	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							24,946,000		
現場管理費計									
							24,946,000		
工事原価									
							97,826,196		
工事原価計									
							97,826,196		
一般管理費等									
							17,984,804		
契約保証費									
							39,000		
一般管理費等計									
							18,023,804		
工事価格									
							115,850,000		

08-実施-下水-1111-当初