

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	26,340,709	
主桁補強部材取替工			式	21,161,725	
仮受け工設置			式	21,081,497	
			一式		
					芯出し調整工(コンクリート面用)
					令和7年度版 橋梁架設工事の積算 0.8 m2
					コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
					12 孔
					コンクリート削孔(電動コアボーリングマシン) Φ42×490 上向き
					12 孔
					アンカー
					12 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						アンカー工 D32×490 上向き
						12 本
						落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg/部材以下 現道上からの部材荷卸をする場合 令和7年度版 橋梁架設工事の積算
						2 基
						補強部材取付工(撤去工) (ボルトによる補強部材) 100<G≤200 令和7年度版 橋梁架設工事の積算
						4 部材
						主桁連結部材取付工
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 0.8 t
						工場製作加工品(仮受け部)
						1 式
						極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2 令和7年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き
						24 本
仮受け工撤去						
				一式		
						補強部材取付工(撤去工) (ボルトによる補強部材) 100<G≤200 令和7年度版 橋梁架設工事の積算
						12 部材
						部材撤去工 1部材当り平均質量200kg超
						4.0 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					5.69 t
					現場発生品及び支給品運搬
					5.69 t
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
					5.69 t
既設部材撤去工					
			一式		
					既設PC鋼棒定着部の撤去・復旧 舗装撤去・超速硬コンクリートによる復旧含む
					6 箇所
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.95 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.95 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						矢板・鋼管スクラップ 控除
						0.95 t
新規支持部材設置工						
				一式		
						芯出し調整工(コンクリート面用)
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 4.5 m2
						コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
						36 孔
						アンカー
						36 本
						落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg/部材以下 現道上からの部材荷卸をする場合 令和7年度版 橋梁架設工事の積算
						12 基
						落橋防止装置据付
						24 組
						工場製作加工品(新規支持部)
						1 式
排水施設工						
				式	80,228	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床板水抜き部分補修					
			一式		
					既設フレキシブルチューブ 撤去
					2 組
					床板水抜きパイプ用フレキシブルチューブ 据付け
					令和7年度版 橋梁架設工事の積算
					4 m
橋梁補修工					
			式	627,539	
ひび割れ補修工					
			式	170,300	
低圧注入工法 材料種類:					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	347,379	
左官工法 材料種類:, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:					
			一式		

08-実施-一般-0011-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
Co殻積込・運搬					
			一式		
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
					0.03 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.07 t
表面保護工					
			式	109,860	
表面含浸工					
			一式		
					表面保護工 下地処理, 表面含浸材塗布含む けい酸トリウム系 総塗布量0.1kg/m2以上0.35kg/m2以下
					0.6 m2
現場塗装工					
			式	147,799	
塗装塗替工					
			式	147,799	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
素地調整 素地調整種類:					
			一式		
					塗替塗装
					23 m2
					塗替塗装
					23 m2
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.01 t
					現場発生品及び支給品運搬
					0.01 t
下塗 塗装種別:, 塗装箇所:, 塗装回数:					
			一式		
					塗替塗装
					23 m2
中塗 塗装種別:, 塗装箇所:, 塗装回数:					
			一式		
					塗替塗装
					23 m2

08-実施一般-0011-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
上塗 塗装種別:, 塗装箇所:, 塗装回数:						
				一式		
						塗替塗装
						23 m2
仮設工						
				式	4, 403, 646	
仮設足場工						
				式	3, 118, 446	
吊足場						
				一式		
						床版補強工用足場 タイプ A4 吊足場 (足場上で部材移動のある場合) (中段足場含) 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 朝顔 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 板張防護工 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2
						床版補強工用足場 床面シート張防護設置時 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床版補強工用足場 タイプ B シート張防護工 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2
					床版補強工用足場 床面シート張防護設置時 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2
					床版補強工用足場 タイプ B シート張防護工 両側朝顔 令和7年度版 橋梁架設工事の積算 96 m2
					コンクリートアンカー設置工 105 個
鉛対応環境対策資機材			一式		
					鉛対応環境対策資機材 1 式
交通管理工			式	1,285,200	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B 72 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					26,340,709	
安全費						
				式	405,960	
鉛等呼吸保護具費						
				式	405,960	
						鉛対応安全衛生保護具
技術管理費						1 式
				式	129,195	
鉄筋探査工						
				式	129,195	
						極小規模鉄筋探査工 x/D<1/2 令和7年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 5.8 m2
現場環境改善費						
				式	232,000	
共通仮設費（ 率分）						
					5,306,000	

08-実施-一般-0011-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				6,073,155	
純工事費					
				32,413,864	
現場管理費（率分）					
				17,080,000	
現場管理費計					
				17,080,000	
工事原価					
				49,493,864	
工事原価計					
				49,493,864	
一般管理費等					
				9,907,136	
契約保証費					
				19,000	
一般管理費等計					
				9,926,136	

08-実施-一般-0011-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							59,420,000		

08-実施-一般-0011-当初