

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工			式	17,259,202	
断面修復工			式	15,717,308	
左官工法 材料種類:,鉄筋ﾍﾝ・鉄筋防錆処理:			式	12,319,061	
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					亜硝酸リチウム配合ﾎﾟﾘﾏｰセメントモルタル 材料ﾎﾟｽ含む
					1.46 m3
					ﾎﾟﾘﾏｰセメントモルタル 材料ﾎﾟｽ含む
					1.38 m3
Co殻積込・運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					7 t
表面保護工					
			式	226,695	
表面含浸工					
			一式		
					下地処理工 サンダーケレン, 高圧水洗い
					7 m2
					表面含浸工 亜硝酸リチウム併用型
					7 m2
後付水切工					
			式	115,534	
水切り材設置					
			一式		
伸縮装置取替工					
			式	3,056,018	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼製伸縮継手補修 伸縮装置補修：					
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工
					8.4 m
					受台、地覆設置工
					8.4 m
殻運搬 殻種別：					
			一式		
					殻運搬
					0.6 m3
					殻運搬
					0.3 m3
					土砂等運搬
					1 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					1 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
仮設工						0.8 t
				式	1,541,894	
工事用足場工						
				式	926,069	
鋼橋補修用足場						
				一式		
						床版補強工用足場 タイプ A1 吊足場 (桁高h<1.5)
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 101 m2
						床版補強工用足場 床面シート張防護設置時
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 101 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 朝顔 両側朝顔
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 101 m2
						床版補強工用足場 タイプ B 板張防護工 両側朝顔
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 101 m2
						床版補強工用足場 タイプ B シート張防護工 両側朝顔
						令和7年度版 橋梁架設工事の積算 101 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	615,825	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					34.5 人日
直接工事費					
				17,259,202	
現場環境改善費					
			式	193,000	
共通仮設費（率分）					
				4,577,000	
共通仮設費計					
				4,770,000	
純工事費					
				22,029,202	
現場管理費（率分）					
				14,177,000	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							14,177,000		
工事原価計							36,206,202		
一般管理費等							36,206,202		
契約保証費							7,469,798		
一般管理費等計							14,000		
工事価格							7,483,798		
							43,690,000		

08-実施-一般-0000-当初