

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁補修工			式	28,376,834	
ひび割れ補修工			式	13,421,759	
充てん工法			式	773,360	
			一式		
低圧注入工法			一式		ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
断面修復工			式	9,229,668	ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
左官工法					
			一式		
					遮蔽型マクロセル腐食対策工法 打継ぎ面表面含浸材塗布 ポ リマーセメントモルタル
				1.58 m3	
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
				1.58 m3	
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
				4 t	
炭素繊維補強工					
			一式		
					撤去工 橋軸直角方向及び橋軸方向
				105 m2	
遮水系表面保護工					
			式	2,843,400	
遮水系表面保護工					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
				1 橋	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表面被覆工(塗装工法)	
								1 橋	
								表面被覆工(塗装工法)	
								1 橋	
								表面被覆工(塗装工法)	
								1 橋	
								表面被覆工(塗装工法)	
								1 橋	
撥水系表面保護工									
					式		575,331		
撥水系表面保護工									
					一式				
								表面含浸工含浸材塗布 高所作業車無昼間 プロテクトシ CIT同等品	
								51 m2	
仮設工									
					式		14,955,075		
仮設足場工									
					式		12,893,400		

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設足場工					
			一式		
					PC橋補修用足場工 吊足場(1.5≦桁高H) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 950 m2
					PC橋補修用足場工 朝顔(両側) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 950 m2
					PC橋補修用足場工 板張防護(両側朝顔) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 950 m2
					PC橋補修用足場工 シート張防護(両側朝顔) 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 950 m2
					PC橋補修用足場工 床面シート張防護 橋梁架設工事の積算 令和7年度版 950 m2
交通管理工					
			式	2,061,675	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					115.5 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
現場環境改善費							28,376,834		
共通仮設費（率分）									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費（率分）									
現場管理費計									
工事原価									
工事原価計									

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等					
				11,009,166	
契約保証費					
				22,000	
一般管理費等計					
				11,031,166	
工事価格					
				67,080,000	

08-実施-一般-9999-当初