

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備					
			式	10,305,205	
植栽基盤工					
			式	10,305,205	
表土盛土工					
			式	10,305,205	
盛土(購入表土)					
			一式		
					整地
					1,600 m3
					土砂等運搬
					1,550 m3
					小型機械土工(トラクター)
					7,000 m2
					小型機械土工(トラクター)
					7,000 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						路体(築堤)盛土【敷均し締固め】
						1,400 m3
植栽						
				式	11,847,059	
植栽工						
				式	11,847,059	
地被類植栽工						
				式	11,847,059	
張芝						
				一式		
						公園植栽 張芝工
						7,000 m2
						土砂等運搬
						210 m3
施設整備						
				式	6,729,074	
給水設備工						
				式	1,114,227	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	190,620	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					30 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
給水管路工					
			式	923,607	
給水管					
			一式		
					ポリエチレン管布設工 呼び径25mm
					166 m
					HPPE管布設工 呼び径50mm
					54 m

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							散水栓	
							4	基
							止水栓	
							呼び径25mm	
							4	箇所
							給水設備資材	
							1	一式
	埋設							
				一式				
							管明示テープ	
							φ 50	
							令和7年水道事業実務必携P85第4表	
							219	m
雨水排水設備工								
				式		2,625,230		
作業土工								
				式		45,440		
床掘り								
				一式				
							床掘り	
							20	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
暗渠工					
			式	2,579,790	
暗渠排水管					
			一式		
					集水暗渠
					678 m
仮設工					
			式	2,989,617	
工事用道路工					
			式	1,633,017	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					1,245 m2
					敷鉄板賃料
					134 枚
交通管理工					
			式	1,356,600	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						76 人日
直接工事費						
					28,881,338	
運搬費						
				式	2,179,086	
仮設材運搬費						
				式	2,179,086	
						仮設材等の運搬 往路
						214.9 t
						仮設材等の運搬 復路
						214.9 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						214.9 t
準備費						
				式	126,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
木根等処分費					
			式	126,000	
					機械除草II(ハットガイト式・肩掛式)
現場環境改善費					7,000 m2
			式	291,000	
共通仮設費 (率分)					
				2,709,000	
共通仮設費計					
				5,305,086	
純工事費					
				34,186,424	
現場管理費 (率分)					
				12,180,000	
現場管理費計					
				12,180,000	
工事原価					
				46,366,424	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
一般管理費等							46,366,424		
契約保証費							9,305,576		
一般管理費等計							18,000		
工事価格							9,323,576		
							55,690,000		

08-実施-一般-0000-当初