

[illegible]

新 潟 市

[illegible]

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊					
管路					
			式	28,197,727	
管きょ更生工(自立管)					
			式	24,677,695	
管きょ内面被覆工					
			式	24,424,850	
更生材料(インシュフォーム工法・高強度ガラスライナー)					
			一式		
反転・形成					
			一式		
					反転・引込工 φ 300
					47.85 m
					反転・引込工 φ 300
					39.05 m
					反転・引込工 φ 300
					34.05 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					反転・引込工 φ 300
					43.10 m
					反転・引込工 φ 300
					34.20 m
					反転・引込工 φ 300
					11.60 m
					反転・引込工 φ 300
					41.64 m
					反転・引込工 φ 500
					38.59 m
					硬化・形成工 φ 300
					47.85 m
					硬化・形成工 φ 300
					39.05 m
					硬化・形成工 φ 300
					34.05 m
					硬化・形成工 φ 300
					43.10 m

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						硬化・形成工 φ 300
						34.20 m
						硬化・形成工 φ 300
						11.60 m
						硬化・形成工 φ 300
						41.64 m
						硬化・形成工 φ 500
						38.59 m
仕上						
				一式		
						本管口切断工 φ 300
						14 箇所
						本管口切断工 φ 500
						2 箇所
						本管口仕上工 φ 300
						14 箇所
						本管口仕上工 φ 500
						2 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管口せん孔仕上工(分割施工)
					60 箇所
仮設備					
			一式		
					仮設備設置・撤去工 φ 300
					7 回
					仮設備設置・撤去工 φ 500
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 300
					7 回
					仮設備設置・撤去工 φ 500
					1 回
換気工					
			式	77,385	
換気設備工					
			一式		
					換気設備工
					15 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管きょ更生水替工					
			式	175,460	
反転・形成用水替					
			一式		
					潜水ポンプ運転工 φ 300
					13 日
					潜水ポンプ運転工 φ 500
					2 日
止水工					
			式	3,520,032	
止水工					
			式	3,520,032	
本管目地					
			一式		
					本管目地止水工 本管径 φ 300mm パッカー工法
					9 箇所
					本管目地止水工 本管径 φ 500mm パッカー工法
					10 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管口					
			一式		
					取付管口止水工 本管径 φ 300mm 取付管径 φ 150mm パッカー工法 13 箇所
					取付管口止水工 本管径 φ 500mm 取付管径 φ 150mm パッカー工法 1 箇所
取付管内					
			一式		
					取付管内止水工 本管径 φ 300mm 取付管径 φ 150mm パッカー工法 4 箇所
取付管内管口					
			一式		
					取付管内管口止水工 本管径 φ 300mm 取付管径 φ 150mm パッカー工法 4 箇所
					取付管内管口止水工 本管径 φ 500mm 取付管径 φ 150mm パッカー工法 3 箇所
仮設工					
			式	1,918,875	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,918,875	
交通管理工						
				式	1,918,875	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						107.5 人日
直接工事費						
					30,116,602	
準備費						
				式	101,020	
前処理工						
				式	101,020	
						モルタル除去工 超高压洗浄車 堆積10%未満 (A/V=1) 管径HP150mm～300mm 2 箇所
現場環境改善費						
				式	677,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						3,264,000		
共通仮設費計								
						4,042,020		
純工事費								
						34,158,622		
現場管理費（率分）								
						12,642,000		
現場管理費計								
						12,642,000		
工事原価								
						46,800,622		
工事原価計								
						46,800,622		
一般管理費等								
						9,381,378		
契約保証費								
						18,000		

08-実施-下水-0001-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							9,399,378		
工事価格									
							56,200,000		