

新 潟 市

[illegible]

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ更生工(自立管)			式	31,473,860	
管きょ内面被覆工			式	27,063,188	
更生材料(インシュフォーム工法・高強度ガラスライナー)			式	26,787,749	
反転・形成			一式		
			一式		
					反転・引込工 φ 300
					29.05 m
					反転・引込工 φ 300
					35.05 m
					反転・引込工 φ 300
					34.05 m

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								反転・引込工 φ 300	
								49.03	m
								反転・引込工 φ 300	
								30.09	m
								反転・引込工 φ 400	
								42.07	m
								反転・引込工 φ 500	
								14.53	m
								反転・引込工 φ 500	
								47.10	m
								硬化・形成工 φ 300	
								29.05	m
								硬化・形成工 φ 300	
								35.05	m
								硬化・形成工 φ 300	
								34.05	m
								硬化・形成工 φ 300	
								49.03	m

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						硬化・形成工 φ 300
						30.09 m
						硬化・形成工 φ 400
						42.07 m
						硬化・形成工 φ 500
						14.53 m
						硬化・形成工 φ 500
						47.10 m
仕上						
				一式		
						本管口切断工 φ 300
						10 箇所
						本管口切断工 φ 400
						2 箇所
						本管口切断工 φ 500
						4 箇所
						本管口仕上工 φ 300
						10 箇所

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						本管口仕上工 φ 400
						2 箇所
						本管口仕上工 φ 500
						4 箇所
						取付管口せん孔仕上工(分割施工)
						58 箇所
仮設備						
				一式		
						仮設備設置・撤去工 φ 300
						5 回
						仮設備設置・撤去工 φ 400
						1 回
						仮設備設置・撤去工 φ 500
						2 回
						仮設備設置・撤去工 φ 300
						5 回
						仮設備設置・撤去工 φ 400
						1 回

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設備設置・撤去工 φ 500
						2 回
換気工						
				式	82, 544	
換気設備工						
				一式		
						換気設備工
						16 日
管きょ更生水替工						
				式	192, 895	
反転・形成用水替						
				一式		
						潜水ポンプ運転工 φ 300
						9 日
						潜水ポンプ運転工 φ 400
						3 日
						潜水ポンプ運転工 φ 500
						4 日

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管更生工					
			式	1,602,500	
取付管					
			式	1,602,500	
取付管更生 FRP光硬化取付管ライニング 工法					
			一式		
					取付管更生工 φ 150mm 本管 φ 800mm未満 L=2.0m t=4.0mm 5 箇所
					取付管更生工 φ 150mm 本管 φ 800mm未満 L=3.0m t=4.0mm 1 箇所
					取付管更生工 φ 150mm 本管 φ 800mm未満 L=4.0m t=4.0mm 2 箇所
					取付管更生工 φ 200mm 本管 φ 800mm未満 L=1.0m t=5.5mm 1 箇所
取付管更生材運搬					
			一式		
部分修繕工					
			式	1,262,740	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
本管						
				式	1, 262, 740	
取付一体型修繕						
				一式		
						取付一体型修繕工 φ 300mm－φ 150mm 光硬化(標準Ⅰ) 3 箇所
						取付一体型修繕工 φ 400mm－φ 150mm 光硬化(標準Ⅰ) 2 箇所
						取付一体型修繕工 φ 500mm－φ 150mm 光硬化(標準Ⅰ) 3 箇所
						取付一体型修繕工 φ 500mm－φ 200mm 光硬化(標準Ⅰ) 1 箇所
止水工						
				式	1, 545, 432	
止水工						
				式	1, 545, 432	
本管目地						
				一式		

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						本管目地止水工 本管径φ 300mm パッカー工法 8 箇所
						本管目地止水工 本管径φ 400mm パッカー工法 2 箇所
						本管目地止水工 本管径φ 500mm パッカー工法 3 箇所
本管管口						
				一式		
						止水工（Y字管工法） 本管φ 300mm（管口部） 0.94 m
取付管口						
				一式		
						取付管口止水工 本管径φ 300mm 取付管径φ 150mm パッカー工法 8 箇所
仮設工						
				式	2,097,375	
仮設工						
				式	2,097,375	

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	2,097,375	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						117.5 人日
直接工事費						
					33,571,235	
準備費						
				式	632,083	
前処理工						
				式	632,083	
						モルタル除去工 超高压洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径TP150mm～300mm 1 箇所
						侵入根除去工 超高压洗浄車 閉塞50%未満(A/V=1) 管径150mm～800mm未満 1 箇所
						取付管突出除去工 穿孔機車 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 5 箇所

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	741,000	
共通仮設費（率分）					
				3,548,000	
共通仮設費計					
				4,921,083	
純工事費					
				38,492,318	
現場管理費（率分）					
				14,068,000	
現場管理費計					
				14,068,000	
工事原価					
				52,560,318	
工事原価計					
				52,560,318	
一般管理費等					
				10,398,682	

08-実施-下水-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							21,000		
一般管理費等計									
							10,419,682		
工事価格									
							62,980,000		

08-実施-下水-0000-当初