

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
鋼橋上部					
			式	22,181,444	
歩道橋本体工					
			式	17,438,216	
歩道橋架設工					
			式	17,438,216	
横断歩道橋架設 夜間(労務単価割増係数a=1.5)					
			式		
					トラッククレーン工法による主桁の撤去 5t/本未満 ラフテレンクレーン10t吊 支柱2基 2日作業 日
					トラッククレーン工法による主桁の撤去 5～10t/本 ラフテレンクレーン25t吊 階段部2基、階段基礎2箇所 4日作業 日
					トラッククレーン工法による主桁の撤去 10～20t/本未満 ラフテレンクレーン75t吊 主桁1基 1日作業 日
					高所作業車[トラック架装・垂直昇降] プラットフォーム型 9.9m×1000kg 5日作業 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					桁材2次切断（ガス切断機） 部材厚10mmまで
					18 m
					構造物とりこわし
					0.08 m3
					殻運搬
					0.08 m3
					処分費(t) コンクリート殻廃材（無筋） ブランド地域新潟
					0.2 t
					主桁転倒防止工 現場内
					2 桁
					支承縁切り 基礎部切断時に使用
					4 支承
照明撤去					
			一式		
					照明施設撤去 引込開閉器盤撤去, ケーブル配管等撤去 照明ポール撤去積込
					1 式
					現場発生品及び支給品運搬
					0.1 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					スクラップ 控除 ヘビーH1
					0.1 t
運搬工 夜間(労務単価割増係数a=1.5)					
			一式		
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					3.2 t
					現場発生品及び支給品運搬
					3.2 t
					現場取卸(鋼桁, 門扉)
					26.4 t
					桁積込・取下 主桁積込み 1日作業
					日
					貨物自動車による運搬(1車1回) 階段部、主桁部の運搬
					4 台
					床版運搬 コンクリート殻の運搬
					6 m3
					処分費(t) 鉄筋コンクリート基礎 1.6m×1.8m×0.8m
					15 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋面撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
					処分費(t) コンクリート殻廃材（無筋） ブランド地域新潟
					10 t
					舗装版破碎
					23 m2
					殻運搬
					0.6 m3
					AS処分費(t) アスファルト廃材 ブランド地域新潟
					1 t
橋梁塗膜剝離					
			一式		
					塗替塗装
					620 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.93 t
					現場発生品及び支給品運搬
運搬工					
					0.93 t
			一式		
					桁材2次切断（ガス切断機） 部材厚10mmまで
					19 m
					主桁転倒防止工 破碎ヤード作業
					10 桁
					現場発生品及び支給品積込・荷卸 ガス切断後
					36.8 t
					現場発生品及び支給品運搬 ガス切断後
					18.4 t
					スクラップ 排除 ヘビーH1
					18 t
基礎撤去					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					49 m
					舗装版破碎
					38 m2
					殻運搬
					2 m3
					AS処分費(t) アスファルト廃材 プラント地域新潟
					3 t
					構造物とりこわし
					0.8 m3
					殻運搬
					0.8 m3
					処分費(t) コンクリート殻廃材(有筋) プラント地域新潟
					2 t
					掘削
					20 m3
					埋戻し
					20 m3

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上砂等運搬
					1 m3
					コンクリートアンカー取付
仮設工					16 本
仮設工					
			式	4,743,228	
作業ヤード整備工					
			式	3,092,468	
ヤード造成					
			式		
					仮囲い設置・撤去(W・Pタイプ)
					1 式
					剥離剤工用養生シート工
					橋梁架設工事の積算 日本建設機械施工協会
					令和7年度版 K1=1.0 K2補正なし
					305 m2
					環境対策資機材費
交通管理工					1 式
			式	1,650,760	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員 夜間(労務単価割増係数a=1.5)					
			一式		
					交通誘導警備員A
					15 人日
					交通誘導警備員B
					30 人日
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A
					14 人日
					交通誘導警備員B
					7 人日
道路改良					
			式	726,907	
構造物撤去工					
			式	463,843	
構造物取壊し工					
			式	189,994	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			一式		
					舗装版切断
					13 m
					舗装版破碎
					50 m2
					特殊ブロック舗装
					38 m2
					構造物とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					2 m3
					AS処分費(t) アスファルト廃材 プラント地域新潟
					4 t
					殻運搬
					4 m3
					処分費(t) 無筋コンクリート廃材 プラント地域新潟
					9 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					掘削
					2 m3
					上砂等運搬
					2 m3
					残土等処分
					2 m3
防護柵撤去工					
			式	273,849	
防護柵撤去復旧 (Gレール)					
			式		
					防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)
					16 m
					防護柵設置工 (ガードレール設置工)
					13 m
					部材撤去 (レール撤去)
					11 m
					部材設置 (レール設置)
					11 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					道路付属物撤去工(視線誘導標)
					1 本
					現場発生品及び支給品運搬
					0.3 t
					スクラップ 控除
					ヘビーH1
					0.3 t
排水構造物工					
			式	174,642	
側溝工					
			式	174,642	
L型側溝復旧					
			一式		
					歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ
					7 m
					歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ Fc-2
					L=1.0m
					9 m
					歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ Fc-5
					L=1.0m
					2 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基礎砕石
					14 m2
					コンクリート
					1 m3
					型枠
					3 m2
道路植栽工					
			式	88,422	
道路植栽工					
			式	88,422	
植樹					
			一式		
					支障木の伐採 造園修景積算の手引き改訂2版p. 521 【参考】表21・124支障木の伐採歩掛 1 本
					支障木の抜根 造園修景積算の手引き改訂2版p. 522 【参考】表21・125支障木の伐根歩掛 1 本
					埋戻し
					1 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装								上砂等運搬	
								1	m3
					式		523,849		
舗装工									
					式		401,930		
アスファルト舗装工									
					式		401,930		
舗装工									
					式				
								下層路盤(歩道部)	
								40	m2
								下層路盤(歩道部)	
								8	m2
								透水性アスファルト舗装	
								116	m2
								表層(歩道部)	
								8	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導ブロック 長30×幅30×厚6(cm) (点状・棒状)
					5 m2
			式	121,919	
区画線工					
			式	121,919	
			一式		
熔融式区画線 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セ グラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し 夜間(労務単価割増係数a=1.5)					
			一式		
					区画線設置 横断歩道
					45 m
					区画線設置 停止線
					15 m
					区画線設置
					22 m
熔融式区画線消去 夜間(労務単価割増係数a=1.5)					
			一式		
					区画線消去
					47 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				23,432,200	
運搬費					
			式	298,000	
建設機械運搬費					
			式	298,000	
					ラフテレーンクレーン75t 回送 片道
					2 回
安全費					
			式	3,115,060	
鉛等呼吸保護具費					
			式	3,115,060	
					安全衛生保護具
					1 式
現場環境改善費					
			式	558,000	
共通仮設費 (率分)					
				8,495,000	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
其通仮設費計					
				12,466,060	
純工事費					
				35,898,260	
現場管理費（率分）					
				18,333,000	
現場管理費計					
				18,333,000	
工事原価					
				54,231,260	
工事原価計					
				54,231,260	
一般管理費等					
				10,817,740	
契約保証費					
				21,000	
一般管理費等計					
				10,838,740	

08-実施-一般-0000-当初

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						65,070,000		