

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	8,929,819	
道路土工					
			式	1,044,258	
掘削工					
			式	828,258	
掘削					
			式		
					掘削
					170 m3
					床掘り
					8 m3
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
					170 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上砂等運搬
残土処理工					8 m3
			式	216,000	
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
舗装工 A断面					180 m3
			式	5,148,113	
舗装工 A断面					
			式	5,148,113	
整地					
			一式		
					不陸整正
下層路盤					702 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					680 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					22 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					702 m2
基層					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					702 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					702 m2
					表層(車道・路肩部)
					22 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
			式	572,909	
側溝工					
			式	572,909	
I形側溝					
			一式		
					歩車道境界ブロック
					72 m
					コンクリート
					6 m3
					基礎碎石
					47 m2
					型枠
					11 m2
構造物撤去工					
			式	1,038,810	
舗装打換え工					
			式	942,546	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					95 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					724 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					71 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(1) アスファルト廃材 プラント地域新潟
					167 t
構造物取壊し工					
			式		
				96,264	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					6 m3
					殻運搬
					6 m3
					処分費(t) コンクリート廃材 プラント地域新潟
					13 t
区画線工					
			式	123,153	
区画線工					
			式	123,153	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					135 m
					区画線設置
					21 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 停止線
					7 m
					区画線設置 横断歩道
					62 m
雑工 (すり付工)					
			式	359,976	
掘削工					
			式	27,932	
掘削					
			式		
					掘削
					4 m3
					土砂等運搬
					4 m3
					残土等処分
					4 m3
整地					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 A断面						不陸整正
						33 m2
				式	232,716	
				一式		
下層路盤						下層路盤(車道・路肩部)
						33 m2
				式		
				一式		
上層路盤						上層路盤(車道・路肩部)
						33 m2
				式		
				一式		
基層						基層(車道・路肩部)
						33 m2
				式		
				一式		
表層						表層(車道・路肩部)
						33 m2
				式		
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
区画線工					33 m2
溶解式区画線			式	4,118	
			一式		
					区画線設置
					9 m
					区画線設置
舗装打換え工					2 m
舗装版切断			式	95,210	
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					34 m
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破砕
					33 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(τ) アスファルト廃材 プラント地域新潟
					8 t
仮設工					
			式	642,600	
交通管理工					
			式	642,600	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					36 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						8,929,819		
共通仮設費（率分）								
						2,080,000		
共通仮設費計								
						2,080,000		
純工事費								
						11,009,819		
現場管理費（率分）								
						4,992,000		
現場管理費計								
						4,992,000		
工事原価								
						16,001,819		
工事原価計								
						16,001,819		
一般管理費等								
						3,542,181		

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
一般管理費等							6,000		
計							3,518,181		
工事価格									
							19,550,000		