

<<公表設計書>>

```
***** 2026.10.14 10:31 *****
*
*      所 属      100 新潟市      *
*      事業区分名      *
*      地区名      *
*      設 計 書      *
*      ファイル名      北産第8号_広域農道豊栄線（山飯野地内）舗      *
*
*****
```

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
農道工直接工事費(仮設工を除く)						
				式	12,532,000	
舗装工						
				式	11,997,000	
舗装切削工						
				式	3,164,000	
路面切削						
				式	1,945,000	
	路面切削 単価・歩掛算出明細書 参照					
0	省略	4,080		m2		
	殻運搬 (路面切削)					
0	省略			式	405,000	
	殻運搬 (路面切削) 単価・歩掛算出明細書 参照					
0	省略	204		m3		
	殻処分					
0	省略			式	814,000	

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
			廃材処理費						
			アスファルト舗装廃材						
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定		479		t		
			アスファルト舗装工						
							式	8,833,000	
			表層						
							式	8,833,000	
			SP表層（車道・路肩部）						
			1層当り平均仕上り厚50mm						
			密粒度アスコン（新20FH）						
		0	省略		4,080		m2		
			付帯施設工						
							式	535,000	
			区画線工						
							式	535,000	
			区画線						
							式	535,000	
			区画線設置＜標準単価＞						
			溶融式（手動） 実線 15cm、供用区間						
			塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない						
		0	省略		1		式		
			区画線設置（材料費）＜標準単価＞						
			溶融式（手動） 実線 15cm、供用区間						
		0	省略		960		m		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	金	額	備	考
				区画線設置＜標準単価＞ 溶融式（手動） 破線 15cm、供用区間 塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない								
					1			式				
				区画線設置（材料費）＜標準単価＞ 溶融式（手動） 破線 15cm、供用区間								
					240			m				
				直接工事費(仮設工)								
								式	385,000			
				仮設工								
								式	385,000			
				安全費								
								式	385,000			
				交通誘導警備員								
								式	385,000			
				交通誘導警備員労務単価								
					1			式				
				直接工事費								
									12,917,000			
				運搬費								
					1			式	142,000			

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			共通仮設(積上げ)					
						式	142,000	
			運搬費					
						式	142,000	
			重建設機械分解・組立・輸送					
						式	142,000	
			輸送費（特殊機械） 路面切削機 運搬距離 2 0 k m まで 0 省略					
				2	台			
共通仮設費（ 率分）								
							2,567,000	
共通仮設費計								
							2,709,000	
純工事費								
							15,626,000	
現場管理費（ 率分）								
							6,527,000	
現場管理費計								
							6,527,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
間接工事費											
工事原価									9,236,000		
一般管理費等									22,153,000		
契約保証費									4,729,000		
一般管理費等									8,000		
工事価格									4,737,000		
消費税相当額									26,890,000		
本工事費									2,689,000		
									29,579,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									26,890,000		
工事費計									2,689,000		
									29,579,000		