

<<公表設計書>>

```
***** 2026.10.14 11:45 *****
*
*      所 属      100 新潟市      *
*      事業区分名      *
*      地区名      *
*      設 計 書      *
*      ファイル名      北産第9号_一般農道岡方地区1号線（大久保      *
*
*****
```

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
農道工直接工事費(仮設工を除く)						
				式	4,619,000	
舗装工						
				式	4,082,000	
舗装切削工						
				式	1,159,000	
路面切削						
				式	762,000	
路面切削 単価・歩掛算出明細書 参照						
		0 省略	1,350	m2		
殻運搬 (路面切削)						
		0 省略		式	158,000	
殻運搬 (路面切削) 単価・歩掛算出明細書 参照						
		0 省略	68	m3		
殻処分						
		0 省略		式	239,000	

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など					数	量	単 位	金 額	備 考
			廃材処理費						
			アスファルト舗装廃材						
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定		159		t		
			アスファルト舗装工						
							式	2,923,000	
			表層						
							式	2,923,000	
			SP表層（車道・路肩部）						
			1層当り平均仕上り厚50mm						
			密粒度アスコン（新20FH）						
		0	省略		1,350		m2		
			付帯施設工						
							式	537,000	
			区画線工						
							式	537,000	
			区画線						
							式	537,000	
			区画線設置＜標準単価＞						
			溶融式（手動） 実線 15cm、供用区間						
			塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない						
		0	省略		1		式		
			区画線設置（材料費）＜標準単価＞						
			溶融式（手動） 実線 15cm、供用区間						
		0	省略		600		m		

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
	0	省略	区画線設置＜標準単価＞ 溶融式（手動） ゼブラ 30cm、供用区間 塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない					
			1	式				
	0	省略	区画線設置（材料費）＜標準単価＞ 溶融式（手動） ゼブラ 30cm、供用区間					
			2	m				
	0	省略	区画線設置＜標準単価＞ 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない					
			1	式				
	0	省略	区画線設置（材料費）＜標準単価＞ 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 、供用区間					
			16	m				
直接工事費(仮設工)								
				式	105,000			
仮設工								
				式	105,000			
安全費								
				式	105,000			
交通誘導警備員								
				式	105,000			
交通誘導警備員労務単価	0	省略						
			1	式				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費							
						4,724,000	
運搬費							
			1		式	142,000	
共通仮設(積上げ)							
					式	142,000	
運搬費							
					式	142,000	
重建設機械分解・組立・輸送							
					式	142,000	
輸送費（特殊機械） 路面切削機 運搬距離 2 0 k mまで 0 省略							
			2		台		
共通仮設費（率分）							
						1,107,000	
共通仮設費計							
						1,249,000	
純工事費							
						5,973,000	

工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（ 率分）					
				2,879,000	
現場管理費計					
				2,879,000	
間接工事費					
				4,128,000	
工事原価					
				8,852,000	
一般管理費等					
				2,085,000	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等					
				2,088,000	
工事価格					
				10,940,000	
消費税相当額					
				1,094,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
本工事費											
								12,034,000			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									10,940,000		
工事費計									1,094,000		
									12,034,000		