

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	6,654,765	
排水構造物工					
			式	1,599,980	
作業土工					
			式	1,599,980	
床掘り 土質: 土砂					
			一式		
					床掘り
					120 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					100 m3
土材料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					120 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					120 m3
構造物撤去工					
			式	2,710,295	
構造物取壊し工					
			式	131,782	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					72 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					94 m2
運搬処理工					
			式	-4,666	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					殻運搬
					2 m3
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					1.75 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					1.75 t

08-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材
					4 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					12 t
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
					1.75 t
道路付属物撤去工					
			式	654	
視線誘導標撤去					
			一式		
					道路付属物撤去工(視線誘導標)
					2 本
濁水運搬処理工					
			式	5,123	
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					
			式	2,577,402	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					34 m
仮設工					
			式	894,603	
土留・仮締切工					
			式	592,433	
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					34 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					34 m
					軽量鋼矢板 修理費および損耗費 補助工法有 (打込み作業無) 積算基準建設機械損料表
					7.9 t

08-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
切梁・腹起し					
			一式		
					土留支保工(軽量金属支保工)
					34 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					34 m
					金属支保工賃料 水压式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水压式切梁
					1 式
土のう					
			一式		
					大型土のう工
					2 袋
					大型土のう工
					2 袋
水替工					
			式	302,170	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ設置・撤去
					1 箇所
					ポンプ運転
					7 日
舗装工					
			式	434,751	
舗装工（仮復旧）					
			式	115,521	
下層路盤（歩）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					50 m2
下層路盤（車・路）					
			一式		
					下層路盤（車道・路肩部）
					9 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					9 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					9 m2
舗装工(本復旧)					
			式	319,230	
表層(歩)					
			一式		
					表層(歩道部)
					61 m2
掘削					
			一式		
					掘削
					0.5 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
基層(車・路)					14 m2
			一式		
					基層(車道・路肩部)
表層(車・路)					23 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
区画線工					23 m2
			式	12,580	
区画線工					
			式	12,580	
溶融式区画線					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置 34 m
縁石工						
				式	264,418	
縁石工						
				式	264,418	
歩車道境界ブロック						
				一式		
						歩車道境界ブロック 34 m
道路附属施設工						
				式	24,138	
道路附属物工						
				式	24,138	
視線誘導標						
				一式		
						道路附属物設置工 2 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	714,000	
交通管理工						
				式	714,000	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						40 人日
直接工事費						
					6,654,765	
運搬費						
				式	77,578	
仮設材運搬費						
				式	77,578	
						仮設材等の運搬
						7.9 t
						仮設材等の運搬
						7.9 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費 7.9 t	
共通仮設費（率分）									
						1,028,000			
共通仮設費計									
						1,105,578			
純工事費									
						7,760,343			
現場管理費（率分）									
						2,974,000			
現場管理費計									
						2,974,000			
工事原価									
						10,734,343			
工事原価計									
						10,734,343			
一般管理費等									
						2,521,657			

08-実施-一般-0014-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,525,657		
工事価格									
							13,260,000		

08-実施-一般-0014-当初