

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	18,506,523	
道路土工					
			式	1,624,536	
掘削工					
			式	325,047	
掘削					
			一式		
					掘削
					110 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					200 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							埋戻し	70 m3
盛土工								
				式	134,520			
盛土								
				式				
							埋戻し	40 m3
法面整形工								
				式	183,049			
法面整形(盛土部)								
				式				
							法面整形	150 m2
基面整正								
				一式				
							基面整正	230 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	981,920	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					190 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 建設発生土受入費
					190 m3
排水構造物工					
			式	6,887,952	
側溝工					
			式	6,887,952	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					76 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝
					156 m
					自由勾配側溝
					8 m
側溝蓋					
			式		
					蓋版
					192 枚
					蓋版
					48 枚
構造物撤去工					
			式	1,044,635	
構造物取壊し工					
			式	1,044,635	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					250 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					濁水運搬処理工
					舗装版切断工濁水用
舗装版破碎					1 式
			一式		
					舗装版破碎
					897 m2
					殻運搬
					43 m3
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
コンクリート構造物取壊(鉄筋)					101 t
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
					31 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工					
			式	5,093,628	
アスファルト舗装工					
			式	883,080	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					180 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					180 m2
アスファルト舗装工					
			式	4,210,548	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					480 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					660 m2
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					660 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					660 m2
区画線工					
			式	103,680	
区画線工					
			式	103,680	
溶融式区画線					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					240 m
道路付属施設工					
			式	92,940	
道路付属物工					
			式	92,940	
視線誘導標					
			一式		
					道路付属物設置工
					6 本
用水構造物工					
			式	1,624,252	
側溝工					
			式	1,575,072	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					239 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					16 枚
					水槽工
					2 基
乗入工					
			式	49,180	
乗入工					
			一式		
					乗入工
					4 箇所
仮設工					
			式	2,034,900	
交通管理工					
			式	2,034,900	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					114 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						18,506,523		
共通仮設費（率分）								
						2,572,000		
共通仮設費計								
						2,572,000		
純工事費								
						21,078,523		
現場管理費（率分）								
						7,619,000		
現場管理費計								
						7,619,000		
工事原価								
						28,697,523		
工事原価計								
						28,697,523		
一般管理費等								
						6,071,477		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
						11,000		
一般管理費等計								
						6,082,477		
工事価格								
						34,780,000		

08-実施-一般-0001-当初