

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	5,048,266	
管き工(開削)					
			式	1,422,844	
管路上工					
			式	699,449	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハックル)
					50 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックル)
					30 m3
					改良土 受入れ, 販売 (最大粒径40mm以下)
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					積込(ルーズ) 仮置き場での積込
					30 m3
					土砂等運搬 仮置き場→改良土プラント
					30 m3
					土砂等運搬 改良土プラント→仮置き場
					30 m3
					積込(ルーズ) 仮置き場での積込
					30 m3
					土砂等運搬 仮置き場→現場
					30 m3
発生土処理					
			式		
					発生土運搬工 現場→仮置き場
					50 m3
管布設工					
			式	208,380	
硬質塩化ビニル管					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬質塩化ビニル管設置工
					33.1 m
埋設標識ケーブ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					33.1 m
管基礎工					
			式	155,243	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					10 m ³
					改良土 受入れ、販売 (最大粒径20mm以下)
					10 m ³
					積込(ルーズ) 仮置き場での積込
					10 m ³
					土砂等運搬 仮置き場→改良土プラント
					10 m ³

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 改良土プラント→仮置き場
					10 m3
					積込(ル-ズ) 仮置き場での積込
					10 m3
					土砂等運搬 仮置き場→現場
					10 m3
管路上留工					
			式	338,752	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					34.6 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					34.6 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					6.2 t
					土留支保工(軽量金属支保工) 賃料別途
					34.6 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土留支保工(軽量金属支保工)
					34.6 m
					金属支保工賃料 (1段)
					水圧式切梁
					1 式
					金属支保工基本料
					水圧式切梁
					1 式
開削水替工					
			式	21,020	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
					3 日
					据付・撤去工
					1 現場
マンホール工					
			式	806,045	
組立マンホール工					
			式	626,170	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立1号マンホール					
			一式		
					高さ調整部材等 呼び600・900用
					2 箇所
					組立マンホール設置工
					2 箇所
					底部工(組立式)
					2 箇所
小型マンホール工					
			式	179,875	
小型マンホール					
			一式		
					小型マンホール設置工 マンホール深さ 1.50m以下
					1 箇所
					高さ調整部材等 呼び300用
					1 箇所
取付管およびます工					
			式	76,295	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路土工					
			式	41,985	
管路掘削					
			一式		
					取付管土工（塩ビ管 φ100）
					2.1 m
ます設置工					
			式	18,810	
ます					
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					ます径200mm
取付管布設工					1 箇所
			式	15,500	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					1 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					管明シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 1.6 m
付帯工.1 (管布設区間)					
			式	592,048	
舗装撤去工					
			式	63,851	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 19 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 39 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬 3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					6 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満
					1 式
道路復旧工					
			式	438,099	
舗装仮復旧					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					4 m2
					表層(車道・路肩部)
					4 m2
					下層路盤(歩道部)
					32 m2
					表層(歩道部)
					32 m2
舗装本復旧					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸修正
					2 m2
					不陸修正
					4 m2
					上層路盤(車道・路肩部) A断面本復旧
					7 m2
					基層(車道・路肩部) A断面本復旧
					7 m2
					表層(車道・路肩部) A断面本復旧
					7 m2
ブロック舗装					
			一式		
					インターロッキングブロック撤去及び再設置 再利用
					50 m2
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					3 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					9 m
道路付属物復旧工					
			式	5,367	
					車止め撤去工 再利用撤去
					1 基
					車止め設置工 再利用設置
					1 基
排水設備工					
			式	84,731	
排水設備工					
			式		
					暗渠排水管 公園トイレ排水設備設置
					6 m
					排水設備材料費
					1 式
					機械掘削工(ハダクホウ)
					3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					機械投入埋戻工(バックホ)
					3 m3
					舗装版切断
					12 m
					舗装版破碎
					6 m2
					穀運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1.0 t
					下層路盤(歩道部) 仮復旧
					6 m2
					表層(歩道部) 仮復旧
					6 m2
					不陸整正
					6 m2
					表層(歩道部) 本復旧
					6 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工 2 (管撤去区間)					
			式	2, 151, 034	
管路土工					
			式	1, 041, 315	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(バックホ)
					50 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(バックホ)
					50 m3
					改良土 受入れ、販売 (最大粒径40mm以下)
					50 m3
					積込(ルーズ) 仮置き場での積込
					50 m3
					土砂等運搬 仮置き場→改良土プラント
					50 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 改良土プラント→仮置き場
					50 m3
					積込(ル-ズ) 仮置き場での積込
					50 m3
					土砂等運搬 仮置き場→現場
					50 m3
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置き場
					50 m3
管路土留工					
			式	287,278	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					34.5 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					34.5 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼欠板 補助工法有（打込み作業無） 3.4 t
					土留支保工(軽量金属支保工) 賃料別途 34.5 m
					土留支保工(軽量金属支保工) 34.5 m
					金属支保工賃料（1段） 水圧式切梁 1 式
開削水替工					
			式	19,038	
開削水替					
			式		
					ポンプ運転工 3 日
舗装撤去工					
			式	87,348	
舗装版切斷					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					19 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					72 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					8 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 PH12.5未満
					1 式
道路復旧工					
			式	523,325	
舗装仮復旧					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部) B断面仮復旧
					6 m2
					表層(車道・路肩部)
					6 m2
					下層路盤(歩道部)
					30 m2
					表層(歩道部)
					30 m2
舗装本復旧					
			一式		
					不陸修正
					35 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					35 m2
					表層(車道・路肩部) B断面本復旧
					35 m2
ブロック舗装					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					インターロッキングブロック撤去及び再設置 再利用
					48 m2
既設構造物撤去工					
			式	176,629	
既設人孔撤去					
			式		
					構造物とりこわし・運搬・処分 鉄筋コンクリート構造物
					0.5 m3
					矢板・鋼管スクラップ 排除 既設人孔蓋
					0.067 t
既設管撤去					
			式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					29.6 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					2.9 m
					硬質塩化ビニル管撤去工
					21 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
廃プラスチック運搬処分					
			一式		
既設排水設備撤去土工					
			一式		
					床掘り
					6 m3
					埋戻し 発生土
					6 m3
道路付属物復旧工					
			式	16,101	
					車止め撤去工 再利用撤去
					3 基
					車止め設置工 再利用設置
					3 基
仮設工					
			式	499,800	
仮設工					
			式	499,800	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	499,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					28.0 人日
直接工事費					
				5,548,066	
運搬費					
			式	55,620	
仮設材運搬費					
			式	55,620	
					仮設材等の運搬 往路
					5.664 t
					仮設材等の運搬 復路
					5.664 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み取卸し（片道分） 往路
					5.664 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設材等の積込み取卸し費
					積込み取卸し（片道分）
事業損失防止施設費					復路
					5.664 t
			式	600,140	
家屋調査費					
			式	564,620	
					打合せ協議
					1 業務
					現地踏査
					1 業務
					家屋調査費
					床面積70～130㎡未満
試掘調査費					木造建物△
					1 棟
			式	35,520	
					試掘工
					2 m
役務費					
			式	147,200	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
借地料					
			式	147,200	
					借地料(m2入力) 借地料単価736円/m ²
					200 m2
現場環境改善費					
			式	158,000	
共通仮設費（率分）					
				1,201,000	
共通仮設費計					
				2,161,960	
純工事費					
				7,710,026	
現場管理費（率分）					
				3,515,000	
現場管理費計					
				3,515,000	
工事原価					
				11,225,026	

08-実施-下水-0004-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							11,225,026		
一般管理費等									
							2,570,974		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,574,974		
工事価格									
							13,800,000		

08-実施-下水-0004-当初