

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	10,692,489	
掘削工			式	9,714,315	
掘削 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満			式	806,235	
			一式		
土砂等運搬					掘削
					930 m3
			一式		
					土砂等運搬
					890 m3
					整地
					890 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路体盛土工					
			式	2,049,337	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					290 m3
					路体(築堤)盛土
					180 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					480 m3
土材料					
			一式		
					土材料 再生砂 土場地域:新潟 CBR=37.7%
					480 m3
路床盛土工					
			式	6,411,203	

08-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					1,400 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1,890 m3
土材料					
			一式		
					土材料 川砂 土場地域:新潟 CBR=20.0% 1,900 m3
法面整形工					
			式	88,716	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					120 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
耕地復旧工					
			式	358,824	
畦畔					
			一式		
					耕地復旧（畦畔） 新潟県農地部施工単価条件表（一般土木） 令和7年10月20日以降適用
					57 m
					暗渠排水管
					30 m
地盤改良工					
			式	194,418	
サントマット工					
			式	194,418	
サントマット 砂材料費：無し					
			一式		
					サントマット
					420 m3
仮設工					
			式	783,756	

08-実施一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路工					
			式	382,131	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					557 m2
					敷鉄板賃料
					30 枚
交通管理工					
			式	401,625	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					22.5 人日
舗装					
			式	1,695,060	
舗装工					
			式	1,695,060	

08-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工						
				式	1,695,060	
下層路盤(車・路)						
				一式		
直接工事費						下層路盤(車道・路肩部)
					1,290	m2
運搬費						
					12,387,549	
仮設材運搬費				式	471,360	
				式	471,360	
						仮設材等の運搬
					48	t
						仮設材等の運搬
					48	t
						仮設材等の積込み取卸し費
					48	t

08-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	148,000	
共通仮設費（率分）					
				1,491,000	
共通仮設費計					
				2,110,360	
純工事費					
				14,497,909	
現場管理費（率分）					
				4,856,000	
現場管理費計					
				4,856,000	
工事原価					
				19,353,909	
工事原価計					
				19,353,909	
一般管理費等					
				4,269,091	

08-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							7,000		
一般管理費等計									
							4,276,091		
工事価格									
							23,630,000		

08-実施-一般-0020-当初