

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事 両新橋補修					
			式	20,101,802	
舗装工					
			式	3,733,631	
路面切削工					
			式	1,306,231	
路面切削工(夜間施工)					
			一式		
					路面切削
					300 m2
					殻運搬(路面切削)
					18 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					42 t
					路面切削
					300 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					6 m3 殼運搬(路面切削)
橋面防水工					
			式	1,005,900	
橋面防水(夜間施工)					
			一式		
					300 m2 塗膜系防水
舗装打換え工					
			式	1,421,500	
表層(夜間施工)					
			一式		
					300 m2 基層(車道・路肩部)
					300 m2 表層(車道・路肩部)
防護柵工					
			式	681,450	

08-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防止柵工					
			式	681,450	
金網・支柱(立入)					
			一式		
					基礎ブロック, 鋼管基礎
					32 基
					金網・支柱(立入防止柵)
					62 m
					金網・支柱(立入防止柵)(材料費)
					62 m
区画線工					
			式	189,151	
区画線工					
			式	189,151	
溶融式区画線(夜間施工)					
			一式		
					区画線設置
					110 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					27 m
					直進矢印自転車マーク
					2箇所
橋梁付属物工					
			式	8,842,064	
伸縮継手工					
			式	8,842,064	
縦目地補修工					
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工
					48.1 m
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					6 t

08-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁補修工					
			式	425,401	
地覆改造工					
			式	425,401	
橋梁地覆取壊し					
			一式		
					とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					5 t
鉄筋					
			一式		
					鉄筋
					0.04 t
					鉄筋
					0.05 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート(夜間施工)					
			一式		
仮設工					コンクリート
					2 m3
交通管理工					
			式	6,230,105	
交通誘導警備員					
			一式	6,230,105	
交通誘導警備員(夜間施工)					交通誘導警備員B
					212.5 人日
橋梁保全工事 両新橋左歩道橋補修					
			一式		
					交通誘導警備員B
					91 人日
			式	30,109,464	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装工									
					式	9,357,472			
舗装打換え工									
					式	1,795,605			
舗装打換え工									
					一式				
								舗装版破碎積込(小規模土工)	
								97 m2	
								Co舗装撤去工 t=50mm 手はつり	
								4 m3	
								殻運搬	
								3 m3	
								殻運搬	
								4 m3	
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								6 t	
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								9 t	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋面防水工					
			式	7,339,437	
橋面防水					
			一式		
					塗膜系防水
					145 m2
					コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
					4 孔
					フレキシブルチューブ φ 50
					4 m
鋼製排水溝					
			一式		
					鋼製排水溝
					1 式
舗装打換え工					
			式	222,430	
表層					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
					145 m2
橋梁床版工					
			式	8,653,033	
床版補強工					
			式	8,653,033	
床版補強工(夜間施工)					
			一式		
					床版切削工 18mm ウォータージェットによる切削、切削面滑面仕上げ
					51 m2
					殻運搬
					0.9 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
床版補強工					
			一式		
					不陸調整工 樹脂モルタル 平均厚さ10mm厚さ
					51 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								プライマー工	
								51	m2
								樹脂モルタル塗布(下層)	
								51	m2
								炭素繊維ロッド設置工	
								255	m
								樹脂モルタル塗布(上層)	
								51	m2
橋梁付属物工									
					式		8,621,075		
伸縮継手工									
					式		3,311,830		
鋼製伸縮継手補修									
					一式				
								橋梁用伸縮継手装置設置工	
								18.3	m
橋梁用防護柵工									
					式		5,309,245		

08-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁用防護柵					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					1.18 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					1.18 t
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
					1 t
					橋梁用高欄
					46 m
橋梁補修工					
			式	3,140,204	
橋梁地覆補修工					
			式	1,300,860	
橋梁地覆取壊し					
			一式		
					とりこわし
					3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								3	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(鉄筋)	
鉄筋								7	t
					一式				
								鉄筋	
								0.18	t
								鉄筋	
								0.12	t
コンクリート(夜間施工)									
					一式				
								コンクリート	
								4	m3
足場・防護									
					一式				
								足場・防護	
								80	m2

08-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
断面修復工					
			式	1,256,198	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法) 遮蔽型マクロセル腐食対策工法シーカーエマコ同等品含む 施工面積2.4m2 延べ体積0.1m3 1 構造物
					断面修復工 はつり落とし・超速硬コンクリート復旧 施工面積1.6m2延べ体積0.1m3 1 構造物
					コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)
					0.3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.6 t
表面含浸工					
			式	583,146	
表面含浸工					
			一式		
					表面含浸工(下地処理) プロテクトシLCIT同等品
					18 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表面含浸工(含浸材塗布) プロテクトシルCIT同等品
						18 m2
仮設工						
				式	337,680	
仮設足場工						
				式	337,680	
上部工補修時						
				一式		
						鋼橋補修用足場工(タイプA1) 供用月数0.6月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版
						56 m2
						鋼橋補修用足場工(床面シート張防護) 供用月数0.6月 k1=1.1, k2=1.0 橋梁架設工事の積算 令和7年度版
						56 m2
直接工事費						
					50,211,266	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	

08-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						貨物自動車による運搬(1車1回)
現場環境改善費						2 台
				式	1, 021, 000	
共通仮設費 (率分)						
					9, 114, 000	
共通仮設費計						
					10, 277, 000	
純工事費						
					60, 488, 266	
現場管理費 (率分)						
					31, 920, 000	
現場管理費計						
					31, 920, 000	
工事原価						
					92, 408, 266	
工事原価計						
					92, 408, 266	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							17,115,734		
契約保証費									
							36,000		
一般管理費等計									
							17,151,734		
工事価格									
							109,560,000		

08-実施-一般-0005-当初