

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	605,350,956	
掘削工			式	44,456,153	
掘削			式	2,062,950	
			一式		
					掘削
					3,200 m3
					掘削
					5,300 m3
路体盛土工			式	23,212,548	
路体(築堤)盛土			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								路体(築堤)盛土	
								240	m3
								路体(築堤)盛土	
								1,300	m3
								路体(築堤)盛土	
								1,400	m3
								路体(築堤)盛土	
								140	m3
土材料									
					一式				
								積込(ルーズ)	
								3,300	m3
								土砂等運搬	
								3,250	m3
路体(築堤)盛土 二本木工区									
					一式				
								路体(築堤)盛土	
								17,400	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料 二本木工区					
			一式		
					土砂等運搬
					3, 180 m3
					土砂等運搬
					5, 180 m3
耕土埋戻し					
			一式		
					積込(ルース)
					2, 500 m3
					土砂等運搬
					2, 540 m3
					整地
					2, 500 m3
路床盛土工					
			式	18, 537, 730	
路床盛土					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路床盛土
					4,000 m3
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					4,490 m3
法面整形工					
			式	392,665	
法面整形(切土部)					
			一式		
					法面整形
					260 m2
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					330 m2
残土処理工					
			式	250,260	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					土砂等運搬
					60 m3
地盤改良工					
			式	182,265,570	
路床安定処理工					
			式	395,116	
安定処理					
			一式		
					安定処理
					50 m2
					安定処理
					66 m2
固結工					
			式	179,495,134	
高圧噴射攪拌					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								高圧噴射攪拌工(二重管工法)	
								8	本
								注入設備据付・解体	
								1	現場
中層混合処理									
					一式				
								中層混合処理工	
								2,015	m3
								中層混合処理工	
								1,327	m3
								中層混合処理工	
								12,024	m3
								中層混合処理工	
								1,837	m3
								スクリップラント現場内移設	
								2	回
泥水処理工									
					式		2,375,320		

08-実施一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
泥水処理					
			一式		
					側溝清掃車運搬
					86 m3
軽量盛土工					
			式	67,651,839	
作業土工					
			式	1,985,280	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					420 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					60 m3
土砂等運搬					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
軽量盛土工								420	m3
軽量盛土					式		65,666,559		
					一式				
								発泡スチロール設置	
								603	m3
								壁面付発泡スチロール設置	
								451	m3
								発泡スチロール(材料費)	
								642	m3
								発泡スチロール(材料費)	
								412	m3
								緊結金具(材料費)	
コンクリート床版								4,849	個
					一式				

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート床版	
								119	m3
								ジオテキスタイル敷設	
								414	m2
								ジオテキスタイル(材料費)	
								451	m2
基礎	コンクリート								
					一式				
								コンクリート	
								0.4	m3
								型枠	
								0.8	m2
壁面材									
					一式				
								壁面材パネル(ガイトピン有り) (材料費)	
								451	m2
								ガイトピン(材料費)	
								1,411	本

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								縦目地材(材料費)	
								906	本
								横目地材(材料費)	
								1,672	本
								L形ピ〇ン(材料費)	
								859	本
								I形ピ〇ン(材料費)	
								93	本
裏込碎石									
					一式				
								裏込碎石(軽量盛土)	
								56	m3
								裏込碎石(軽量盛土)	
								8	m3
排水材設置(水平)									
					一式				
								暗渠排水管	
								43	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								暗渠排水管	130m
								暗渠排水管	66m
								モルタル練	1m3
擁壁工									
				式		179,606,659			
作業土工									
				式		52,783,426			
床掘り									
				一式					
								床掘り	1,200m3
								床掘り	6,100m3
								床掘り	520m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
埋戻し									
					一式				
								埋戻し	
								100	m3
								埋戻し	
								650	m3
								埋戻し	
								130	m3
土砂等運搬									
					一式				
								積込(ルース)	
								6,900	m3
								積込(ルース)	
								3,300	m3
								土砂等運搬	
								9,040	m3
								土砂等運搬	
								4,280	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					整地
					4,300 m3
					土砂等運搬
					1,180 m3
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					8,080 m3
擁壁工(構造単位)					
			式	448,560	
重力式擁壁					
			一式		
					重力式擁壁
					8 m3
プレキャスト擁壁工					
			式	15,919,800	
プレキャスト擁壁					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								プレキャスト擁壁設置	
								プレキャスト擁壁設置	
								防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁（材料費） （全体2のうち1）	
								防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁（材料費） （全体2のうち2）	
補強土壁（二重壁） 1号補強土壁工									
補強土壁基礎					式		22,803,162		
					一式				
								コンクリート	
								型枠	
補強土壁組立設置									
					一式				

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					補強土壁壁面材組立・設置
補強材取付					336 m2
			一式		
					補強材取付 (ジオテキスタイル補強土壁二重壁タイプ)
砕石投入					1,562 m2
			一式		
					砕石投入
まき出し・敷均し					120 m3
			一式		
					まき出し・敷均し, 締固め
壁面上端処理					1,370 m3
			一式		
					コンクリート
					22 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠	
								141	m2
								目地板	
								5	m2
								鉄筋工[市場単価]	
								2.06	t
補強土壁材料									
					一式				
								目地板	
								1	m2
吸出し防止材設置									
					一式				
								吸出し防止材設置	
								387	m2
吸出し防止材設置（構造物隣接付帯工）									
					一式				
								吸出し防止材設置	
								4	m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
補強土壁(二重壁) 2号補強土壁工					
			式	87,651,711	
補強土壁基礎					
			一式		
					コンクリート
					34 m3
					型枠
					138 m2
補強土壁組立設置					
			一式		
					補強土壁壁面材組立・設置
					1,218 m2
補強材取付					
			一式		
					補強材取付 (ジオテキスタイル補強土壁二重壁タイプ)
					5,835 m2
碎石投入					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					碎石投入
					423 m3
まき出し・敷均し					
			一式		
					まき出し・敷均し, 締固め
					5,907 m3
壁面上端処理 笠コンクリート					
			一式		
					コンクリート
					78 m3
					型枠
					510 m2
					目地板
					6 m2
					鉄筋工[市場単価]
					7.66 t
壁面上端処理 現場打ちコンクリート					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	0.9 m3
								型枠	7 m2
								鉄筋工[市場単価]	0.07 t
補強土壁材料									
					一式				
								目地板	6 m2
吸出し防止材設置									
					一式				
								吸出し防止材設置	1,496 m2
吸出し防止材設置（構造物隣接付帯工）									
					一式				
								吸出し防止材設置	14 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
			式	36,878,588	
作業土工					
			式	10,566,476	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					620 m3
					床掘り
					1,600 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					410 m3
					埋戻し
					1,000 m3
					埋戻し
					50 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基面整正					
			一式		
					基面整正
					756 m2
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1,050 m3
土材料					
			一式		
					積込(ルース)
					450 m3
					土砂等運搬
					450 m3
側溝工					
			式	23,438,214	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:					
			一式		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								U型側溝	
								743	m
								U型側溝	
								177	m
								ベンチフレーム(標準設計)	
								BF- 1 -500 500×320×2000	
								52	m
								U型側溝	
								228	m
								U型側溝	
								310	m
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝	
								2	m
								自由勾配側溝	
								28	m
								自由勾配側溝	
								110	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								1,337	枚
								蓋版	
								75	枚
								蓋版	
								14	枚
								蓋版	
								320	枚
								蓋版	
								17	枚
								蓋版	
								24	枚
								蓋版	
								88	枚
								蓋版	
								2	枚

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								10	枚
管渠工									
					式		1,433,708		
暗渠排水管									
					一式				
								暗渠排水管	
								2	m
								暗渠排水管	
								4	m
								暗渠排水管	
								103	m
鉄筋コンクリート台付管									
					一式				
								鉄筋コンクリート台付管	
								20	m
								鉄筋コンクリート台付管	
								4	m

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	1,440,190	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H1000 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H800 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 3 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H600 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B700×L700×H700 グレーチング T-25t 1 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B700×L700×H700 3 基
					集水桝(縞鋼板蓋) B700×L700×H900 1 基

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝(縞鋼板蓋) B1200×L1200×H1400
					1 基
構造物撤去工					
			式	10,416,887	
防護柵撤去工					
			式	801,929	
防護柵撤去(Gレール)					
			一式		
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)
					759 m
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					14.72 t
					現場発生品及び支給品運搬
					14.72 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					15 t
構造物取壊し工					
			式	5,131,072	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					5 m3
					構造物とりこわし
					183 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					40 m
					舗装版切断
					370 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					3, 540 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					930 m2
排水構造物撤去工					
			式	158,878	
暗渠排水管撤去					
			一式		
					暗渠排水管
					67 m
運搬処理工					
			式	4,325,008	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					殻運搬
					183 m3
					殻運搬
					186 m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								245	m3
殻処分									
					一式				
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								11	t
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								458	t
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								1,006	t
仮設工									
					式		84,075,260		
工事用道路工									
					式		50,844,731		
工事用道路盛土									
					一式				
								路体(築堤)盛土	
								3,900	m3

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								掘削	
								土砂等運搬	
								整地	
土材料									
					一式			土砂等運搬	
								土砂等運搬	
敷砂利									
					一式			整地	
敷鉄板									
					一式				

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板設置・撤去	
								7,695	m2
								敷鉄板設置・撤去	
								7,695	m2
								敷鉄板賃料	
								348	枚
								敷鉄板賃料	
								334	枚
								敷鉄板賃料	
								113	枚
仮橋・仮棧橋工									
					式		8,088,578		
橋脚									
					一式				
								橋脚設置・撤去工	
								5	t
								橋脚設置・撤去工	
								5	t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								H形鋼杭賃料	
								2	本
								敷鉄板設置・撤去	
								111	m2
								敷鉄板賃料	
								12	枚
仮橋上部									
					一式				
								上部工架設・撤去工	
								11.1	t
								上部工架設・撤去工	
								11.1	t
								締結金具購入費 不足弁償金の90%	
								128	個
覆工板設撤[仮橋]									
					一式				
								覆工板設置・撤去工	
								118	m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					覆工板設置・撤去工
					118 m2
					覆工板賃料
					54 m2
					覆工板賃料
					64 m2
仮設高欄					
			一式		
					高欄設置・撤去工
					44 m
					高欄設置・撤去工
					44 m
土留・仮締切工					
			式	1,519,035	
土のう					
			一式		
					大型土のう工
					185 袋

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮水路工					
			式	10,032,716	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					500 m3
プレキャストU型側溝					
			一式		
					ベンチフレーム(標準設計) BF-1-500 500×320×2000
					228 m
					ベンチフレーム(標準設計) BFB-300 300×300×2000
					131 m
					ベンチフレーム(標準設計) BFB-800 800×800×2000
					327 m
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(縞鋼板蓋) B500×L500×H600
					1 基

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0035

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝(縞鋼板蓋) B800×L800×H800 2 基
足場工						
				式	4,451,000	
足場						
				一式		
						足場工 280 掛m2
						足場工 720 掛m2
交通管理工						
				式	9,139,200	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 512.0 人日
舗装						
				式	95,794,684	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0036

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	44,461,472	
アスファルト舗装工						
				式	44,461,472	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
					4,570 m2	
						下層路盤(車道・路肩部)
					778 m2	
						下層路盤(車道・路肩部)
					1,240 m2	
上層路盤(車・路)						
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
					4,570 m2	
						上層路盤(車道・路肩部)
					778 m2	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					4,560 m2
					基層(車道・路肩部)
					756 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					4,560 m2
					表層(車道・路肩部)
					756 m2
					表層(車道・路肩部)
					1,240 m2
防護柵工					
			式	49,570,272	
路側防護柵工					
			式	10,541,200	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0038

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ガードレール					
			一式		
					仮設防護柵設置
					300 m
					仮設防護柵撤去
					300 m
					H型鋼付仮設ガードレール賃貸料金 北側仮設道路完了後から工事完了まで
					28 基
					H型鋼付仮設ガードレール賃貸料金 南側仮設道路完了後から工事完了まで
					32 基
防止柵工					
			式	8,268,930	
転落(横断)防止柵					
			一式		
					防護柵(横断・転落防止柵)設置工
					711 m
防護柵基礎工					
			式	30,760,142	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0039

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト防護柵基礎					
			一式		
					プレキャスト基礎ブロック設置工 B種 B1300×L2000 見積歩掛 577 m
					コンクリート
					43 m3
					型枠
					70 m2
					目地板
					228 m2
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					47 m3
					型枠
					45 m2
					路体(築堤)盛土
					330 m3
区画線工					
			式	589,890	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0040

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	589,890	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					1,590 m
仮設工					
			式	1,173,050	
交通管理工					
			式	1,173,050	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A
					25 人日
					交通誘導警備員B
					38 人日
直接工事費					
				701,145,640	

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0041

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費						
				式	21,839,880	
重機分解組立輸送						
				式	8,740,000	
						重建設機械分解組立輸送
						4 回
仮設材運搬費						
				式	13,099,880	
						仮設材等の運搬（往路）
						1,275 t
						仮設材等の運搬（復路）
						1,275 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						1,275 t
						仮設材等の運搬（往路）
						59 t
						仮設材等の運搬（復路）
						59 t

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0042

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費	
現場環境改善費								59 t	
共通仮設費（率分）					式		2,850,000		
共通仮設費計							57,395,000		
純工事費							82,084,880		
現場管理費（率分）							783,230,520		
現場管理費計							214,038,000		
工事原価							214,038,000		
工事原価計							997,268,520		
							997,268,520		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0043

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							130,902,480		
契約保証費									
							399,000		
一般管理費等計									
							131,301,480		
工事価格									
							1,128,570,000		

08-実施-一般-0000-当初