

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	62,603,009	
掘削工			式	8,126,090	
掘削			式	347,000	
			一式		
作業土工					掘削
床掘り					1,000 m3
			式	2,090,110	
			一式		
					床掘り
					400 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					290 m3
			式	5,688,980	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1,000 m3
					土砂等運搬
排水構造物工					70 m3
			式	16,852,333	
側溝工					
			式	16,469,173	
L形側溝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								歩車道境界ブロック撤去	
								431	m
								境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500)	
								エプロン幅500、ブロック再利用	
								1種	
								431	m
								境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500)	
								エプロン幅500、ブロック新設 乗り入れ	
								2種	
								80	m
								境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500)	
								エプロン幅500、ブロック新設	
								2種	
								313	m
プレキャストU型側溝									
					一式				
								U型側溝	
								529	m
								U型側溝	
								42	m
								U型側溝	
								7	m
								U型側溝	
								4	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								U型側溝	
								4	m
								蓋版 PC3-300転用	
								1,099	枚
								蓋版 SG1-300×500転用	
								58	枚
								蓋版 PC3-400転用	
								14	枚
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝 a300×c400mm	
								60	m
								自由勾配側溝 a300×c500mm	
								21	m
								自由勾配側溝 a300×c600mm	
								83	m
								自由勾配側溝 a400×c700mm	
								4	m

08-実施-一般-0177-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 a400×c800mm
					4 m
					蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋300×500歩道用転用
					30 枚
					蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋400×500歩道用転用
					7 枚
					蓋版 自由勾配側溝300型Gr T-2 50cm長 転用
					3 枚
					蓋版
					104 枚
					蓋版
					13 枚
集水桝・マンホール工（再設置）					
			式	383,160	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					1 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						プレキャスト集水桝
						2 基
						プレキャスト集水桝
						7 基
						プレキャスト集水桝 M3-B300×L500×H700
						4 基
						プレキャスト集水桝 M3-B400×L500×H500
						6 基
構造物撤去工						
				式	5,027,546	
舗装打換え工						
				式	3,191,307	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						890 m
舗装版破碎						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					2,840 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					142 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					334 t
構造物取壊し工					
			式	1,836,239	
構造物取壊し（無筋）					
			一式		
					構造物とりこわし
					66 m3
					殻運搬
					66 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					155 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し（鉄筋）					
			一式		
					構造物とりこわし
					31 m3
					殻運搬
					31 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（鉄筋）
					77 t
舗装工					
			式	17,788,188	
舗装工 C断面					
			式	10,955,868	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					2,840 m2
下層路盤					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
						2,840 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						2,840 m2
インターロッキングブロック舗装 歩道						
				式	6,832,320	
						インターロッキングブロック撤去
						1,320 m2
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						歩道部不陸整正 1,320 m2
						下層路盤(歩道部)
						1,320 m2
区画線工						
				式	599,789	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								830	m
								区画線設置	
								160	m
								区画線設置	
								220	m
								区画線設置	
								5	m
								区画線設置	
								23	m
植栽帯									
					式		1,149,891		
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								113	m
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								113	m
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	
								227	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路反射鏡（再設置）					
			式	123,666	
雑工（すり付工）					
			式	123,687	
掘削工					
			式	27,585	
掘削					
			一式		
					掘削
					5 m3
					土砂等運搬
					5 m3
舗装工					
			式	65,580	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					17 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
	17			m2	
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
	17			m2	
インターロッキングブロック 歩道部 歩道					
			式	15,527	
					インターロッキングブロック撤去
	3			m2	
下層路盤(歩)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
	3			m2	歩道部不陸整正
					下層路盤(歩道部)
	3			m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	14,995	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					17 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.9 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					2 t
民地復旧					
			式	1,488,012	
AS舗装工					
			式	146,829	
舗装版切断					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断 38 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎 19 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 2 t
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部) 19 m2
表層					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
					19 m2
C0舗装工					
			式	1,221,003	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					240 m
舗装版破碎					
			一式		
					構造物とりこわし
					18 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					18 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					43 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層					123 m2
			一式		
					コンクリート
碎石舗装					18 m3
			式	24,567	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
ILB舗装工					19 m2
			式	95,613	
下層路盤					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
表層						21 m2
				一式		
						インターロッキングブロック撤去
仮設工						21 m2
				式	11,323,807	
水替工						
				式	319,282	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場 ポンプ運転工
交通管理工						50 日
				式	11,004,525	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								616.5	人日
直接工事費									
							62,603,009		
共通仮設費（率分）									
							9,703,000		
共通仮設費計									
							9,703,000		
純工事費									
							72,306,009		
現場管理費（率分）									
							23,746,000		
現場管理費計									
							23,746,000		
工事原価									
							96,052,009		

08-実施-一般-0177-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							96,052,009		
一般管理費等									
							17,400,991		
契約保証費									
							37,000		
一般管理費等計									
							17,437,991		
工事価格									
							113,490,000		

08-実施一般-0177-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
			式	7, 424, 328	
道路土工					
			式	439, 860	
掘削工					
			式	17, 350	
掘削					
			一式		
					掘削
					50 m3
作業土工					
			式	126, 940	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
残土処理工					20 m3
			式	295, 570	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					50 m3
					土砂等運搬
排水構造物工					5 m3
			式	1, 030, 976	
側溝工					
			式	1, 012, 056	
L形側溝					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					歩車道境界ブロック撤去
					40 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用 1種
					40 m
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500) エプロン幅500、ブロック新設 2種
					15 m
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					54 m
					コンクリート
					0.4 m3
					蓋版 PC3-300転用
					103 枚
					蓋版 SG1-300×500転用
					5 枚
集水桝・マンホール工（再設置）					
			式	18,920	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
構造物撤去工					1 基
			式	1,097,910	
舗装打換え工					
			式	1,024,068	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					93 m
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					1,050 m2
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					53 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					123 t
構造物取壊し工					
			式	73,842	
構造物取壊し（無筋）					
			一式		
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					10 t
構造物取壊し（鉄筋）					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.4 m3

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						0.4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						1 t
舗装工						
				式	3,412,976	
舗装工 C断面						
				式	2,967,841	
不陸整正						
				一式		
						不陸整正
						159 m2
						不陸整正
						891 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						159 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						1,050 m2
インターロッキングブロック舗装 歩道						
				式	445,135	
						インターロッキングブロック撤去
						86 m2
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						歩道部不陸整正
						86 m2
						下層路盤(歩道部)
						86 m2
区画線工						
				式	220,770	
						区画線設置
						410 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								区画線設置	
								区画線設置	
								区画線設置	
植栽帯								区画線設置	
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	
民地復旧								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	
								地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ILB舗装工					
			式	13,659	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					3 m2
表層					
			一式		
					インターロッキングブロック撤去
					3 m2
仮設工					
			式	1,096,384	
水替工					
			式	25,384	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					4 日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,071,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					60 人日
直接工事費					
				7,424,328	
共通仮設費（率分）					
				1,150,000	
共通仮設費計					
				1,150,000	
純工事費					
				8,574,328	
現場管理費（率分）					
				2,814,000	
現場管理費計					
				2,814,000	

08-実施-一般-0177-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							11,388,328		
工事原価計									
							11,388,328		
一般管理費等									
							2,056,672		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							2,061,672		
工事価格									
							13,450,000		

08-実施-一般-0177-当初