

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工 歩道			式	7,618,392	
掘削工					
掘削			式	114,480	
			一式		
					掘削
					90 m3
残土処理工					
			式	667,260	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					90 m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					処分費(m3) 見積1200円 90 m3
舗装打換え工					
			式	534,255	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 7 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 650 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 26 m3
殻処分					
			一式		

08-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
舗装工	歩道							55	t
					式		2,696,566		
整地									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
下層路盤								647	m2
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
表層								647	m2
					一式				
								透水性アスファルト舗装	
区画線工								647	m2
					式		219,843		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線設置工 (ナビマーク)					
			一式		
すりつけ工					
			式	8,686	
掘削					
			一式		
					掘削
					1 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1 m3
					処分費(m3) 見積1200円
					1 m3
舗装工 歩道					
			式	33,342	
整地					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
下層路盤					8 m2
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層					8 m2
			一式		
					透水性アスファルト舗装
舗装打換え工					8 m2
			式	6,283	
舗装版破碎					舗装版破碎
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					8 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
殻処分					0.3 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
交通管理工					0.6 t
			式	696,150	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
排水構造物工					39 人日
			式	2,641,527	
作業土工					
			式	23,533	
床掘り					
			一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								床掘り	
								土砂等運搬	
								処分費(m3) 見積1200円	
埋戻し									
					一式			埋戻し	
側溝工									
自由勾配側溝					式		101,632		
					一式			自由勾配側溝	
								自由勾配側溝	
								自由勾配側溝	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋(再設置)					
			一式		
					蓋版
					3 枚
構造物取壊し工					
			式	23,021	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.7 m3
					構造物とりこわし
					0.3 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.7 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					2 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.3 m3	
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
付属物工								0.7 t	
					式		1,762,088		
地先境界ブロック (再設置)									
					一式				
								地先境界ブロック撤去	
								338 m	
								地先境界ブロック	
車止め								338 m	
					一式				
								道路付属物撤去工(車線分離標)	
								4 本	
								道路付属物設置工	
								4 本	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ベンチ					
			一式		
					ベンチ撤去 背付きベンチ 質量50kg以上
					2 基
					ベンチ据付
					2 基
水替工					
			式	8,328	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					1 日
交通管理工					
			式	722,925	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								40.5	人日
直接工事費									
							7,618,392		
共通仮設費（率分）									
							1,877,000		
共通仮設費計									
							1,877,000		
純工事費									
							9,495,392		
現場管理費（率分）									
							4,504,000		
現場管理費計									
							4,504,000		
工事原価									
							13,999,392		
工事原価計									
							13,999,392		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							3,185,608		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,190,608		
工事価格									
							17,190,000		

08-実施-一般-0001-当初