

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	16,835,889	
掘削工			式	4,181,645	
掘削			式	4,181,645	
			一式		
					掘削
					180 m3
					路床盛土
					60 m3
					路床盛土
					180 m3
					路床盛土
					40 m3

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								路体(築堤)盛土	
								40	m3
								路体(築堤)盛土 畦畔盛土	
								2	m3
								法面整形	
								5	m2
								積込(ルース)	
								350	m3
								土砂等運搬	
								350	m3
								土砂等運搬 場外運搬	
								180	m3
								建設発生土受入費	
								1200円/m3	
								180	m3
								防草ｼｰﾄ設置	
								740	m2
作業土工									
					一式				

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								床掘り	
								130	m3
								埋戻し	
								30	m3
								基面整正	
								130	m2
								土砂等運搬 場外運搬	
								100	m3
								建設発生土受入費	
								1200円/m3	
								100	m3
擁壁工									
					式		3,333,917		
プレキャスト擁壁工									
					式		1,897,450		
プレキャスト擁壁									
					一式				
								プレキャスト防護柵基礎	B1000×H500
								ブロック積擁壁上部用	
								44	m

08-実施-一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プレキャスト防護柵基礎 B1000×H500
					補強土壁上部用
補強盛土工					23 m
			式	1,436,467	
ジオテキスタイル敷設 ジオテキスタイル規格:					
			一式		
					ジオテキスタイル補強土壁（工事費）
					1 式
石・ブロック積(張)工					
			式	3,559,957	
コンクリートブロック積					
			式	2,997,557	
Co(間知)ブロック積					
			一式		
					コンクリートブロック基礎 B510×H300
					36 m
					間知ブロック積
					85 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						天端コンクリート
						36 m
						胴込・裏込材(砕石)
						40 m3
						胴込・裏込コンクリート
						9 m3
						目地板
						5 m2
						小口止
						1 箇所
階段工						
				式	562,400	
階段工						
				一式		
						階段工 B2000×L3300
						1 箇所
排水構造物工						
				式	2,102,849	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	2,079,799	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 300×400
					36 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 コンクリート
					28 枚
					蓋版 グレーチング
					4 枚
L型側溝工					
			一式		
					L型側溝
					93 m
集水枥工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						集水桝(グレーチング 蓋) (1) B400×L500×H600 グレーチング T-25t 2 基
						集水桝B300×L500×H800 グレーチングT-25 3 基
管渠工						
				式	23,050	
暗渠排水管						
				一式		
						暗渠排水管 10 m
コンクリート床版工						
				式	2,247,482	
コンクリート床版工						
				式	2,247,482	
コンクリート床版工						
				一式		
						コンクリート床版架設 トラッククレーン架設(橋梁下) プレテンションPC単純床版橋, BS-13 準用 2 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								床版基礎コンクリート	
								2	箇所
								砂止めコンクリート	
								1	式
構造物撤去工									
					式		196,572		
構造物取壊し工									
					式		196,572		
コンクリート構造物取壊									
					一式				
								構造物とりこわし 鉄筋	
								3	m3
								殻運搬 鉄筋	
								3	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								7	t
仮設工									
					式		1,213,467		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	
								敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	372 m2
								敷鉄板賃料 22×1, 524×6, 096 (mm)	372 m2
交通管理工								敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	40 枚
交通誘導警備員					式		847, 875		
					一式			交通誘導警備員B	
舗装								交通誘導警備員B	47. 5 人日
舗装工					式		2, 109, 537		
アスファルト舗装工					式		2, 109, 537		
					式		2, 109, 537		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)						
				一式		
						舗装版切断
						7 m
						舗装版破碎
						573 m2
						殻運搬
						29 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						67 t
						下層路盤(車道・路肩部)
						573 m2
						表層(車道・路肩部)
						573 m2
直接工事費						
					18,945,426	
運搬費						
				式	638,300	

08-実施一般-0015-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設材運搬費					
			式	638,300	
					仮設材等の運搬 敷き鉄板（往路）
					65 t
					仮設材等の運搬 敷き鉄板（復路）
					65 t
					仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（往復分） 敷き鉄板
					65 t
現場環境改善費					
			式	204,000	
共通仮設費（ 率分）					
				2,629,000	
共通仮設費計					
				3,471,300	
純工事費					
				22,416,726	
現場管理費（ 率分）					
				8,078,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							8,078,000		
工事原価									
							30,494,726		
工事原価計									
							30,494,726		
一般管理費等									
							6,403,274		
契約保証費									
							12,000		
一般管理費等計									
							6,415,274		
工事価格									
							36,910,000		

08-実施-一般-0015-当初