

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	4,793,436	
掘削工			式	2,786,071	
掘削			式	582,260	
			一式		
					掘削
					70 m3
					土砂等運搬
					70 m3
					残土処分費 見積4,560円
					70 m3
舗装打換え工(車道)			式	1,437,018	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					283 m2
					舗装版切断
					14 m
					舗装版切断
					110 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					14 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					33 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						283 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						283 m2
						表層(車道・路肩部)
						283 m2
舗装打換え工(市道Cすりつけ)						
				式	32,007	
掘削						
				一式		
						掘削
						1 m3
						土砂等運搬
						1 m3
						残土処分費 見積4,560円
						1 m3
舗装版破碎						
				一式		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					5 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.6 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					5 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					5 m2
					表層(車道・路肩部)
					5 m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	12,198	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					2 m
					区画線設置
					13 m
民地乗入復旧工					
			式	320,963	
C O舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					4 m
					構造物とりこわし
					0.3 m3
					殻運搬
					0.3 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								0.7	t
								下層路盤(歩道部)	
								2	m2
								コンクリート	
								0.3	m3
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								78	m
								舗装版破碎	
								39	m2
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								4	t
								下層路盤(歩道部)	
								39	m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
交通管理工					39 m2
			式	401,625	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
排水構造物工					22.5 人日
			式	2,007,365	
作業土工					
			式	306,230	
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					50 m3
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費 見積4,560円
					10 m3
側溝工					
			式	1,068,153	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					111 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					222 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付属物復旧工					
			式	123,666	
水替工					
			式	27,366	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					4 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	481,950	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					27 人日
直接工事費					
				4,793,436	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,168,000	
共通仮設費計					
				1,168,000	
純工事費					
				5,961,436	
現場管理費（率分）					
				2,838,000	
現場管理費計					
				2,838,000	
工事原価					
				8,799,436	
工事原価計					
				8,799,436	
一般管理費等					
				2,027,564	
契約保証費					
				3,000	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							2,030,564		
工事価格									
							10,830,000		

08-実施-一般-0001-当初