

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊ 本工事費 ＊＊								
管路								
				式	13,695,073			
管きょ工(開削)								
				式	4,148,514			
管路土工								
				式	1,939,830			
管路掘削								
				一式				
							機械掘削工(ハックル)	
							230	m3
管路埋戻								
				一式				
							砂基礎工	
							50	m 3
							機械投入埋戻工(ハックル)	
							130	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					220 m3
発生土処理(仮置場～現場)					
			一式		
					積込(ルース)
					190 m3
					土砂等運搬 仮置場→現場
					190 m3
発生土処理(仮置場～処分地)					
			一式		
					積込(ルース)
					50 m3
					土砂等運搬 仮置場→処分地
					50 m3
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					50 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管布設工					
			式	788,883	
硬質塩化ビニル管(φ150)					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					172.70 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					172.70 m
管路土留工					
			式	1,419,801	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					177.50 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					18.12 t

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土留支保工(軽量金属支保工)	
								177.50	m
								土留支保工(軽量金属支保工)	
								177.50	m
								金属支保工賃料 (1段)	
								水圧式切梁	
								1	式
								金属支保工基本料	
								水圧式切梁	
								1	式
マンホール工									
					式		1,866,667		
組立マンホール工									
					式		1,257,670		
組立1号マンホール									
					一式				
								組立マンホール設置工	
								4	箇所
								底部工(組立式)	
								4	箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					底部工(組立式) 基礎砕石なし
					1 箇所
小型マンホール工					
			式	608,997	
小型レジンマンホール					
			一式		
					小型マンホール設置工(レジンコンクリート製)
					3 箇所
					ます基礎工(人力)
					3 箇所
取付管およびます工					
			式	1,088,986	
管路土工					
			式	213,275	
作業土工					
			一式		
					取付管土工(塩ビ管φ100) 市道C断面 BH0.28m3
					41.01 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管土工（塩ビ管 φ150）
					市道C断面
ます設置工					BH0.28m3
					2.08 m
ます					
			式	599,640	
			一式		
					ます設置工（塩化ビニル製）
					12 箇所
取付管布設工					
			式	276,071	
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					11 箇所
					取付管布設および支管取付工
					1 箇所
					管明示シート工
					埋設標識シート
					幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					31.38 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工					
			式	4,591,706	
舗装撤去工					
			式	1,203,026	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					430 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					891 m2
濁水運搬処理					
			一式		
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
殻運搬処理					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					53 m3
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材 プラント地域 新潟 128 t
道路復旧工(仮復旧)市道C断面					
			式	1,029,258	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					211 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					211 m2
道路復旧工(本復旧)市道C断面					
			式	2,359,422	
不陸整正					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								737	m2
								不陸整正	
								155	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								752	m2
								表層(車道・路肩部)	
								139	m2
仮設工									
					式		1,999,200		
交通管理工									
					式		1,999,200		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								112	人日

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							13,695,073		
運搬費									
					式		97,218		
仮設材運搬費									
					式		97,218		
								仮設材等の運搬	
								往路	
								9.9	t
								仮設材等の運搬	
								復路	
								9.9	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								往路	
								9.9	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								復路	
								9.9	t
事業損失防止施設費									
					式		4,775,706		
家屋調査費									
					式		4,216,220		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								打合せ協議	
								1	業務
								現地踏査	
								1	業務
								家屋調査費	
								床面積130㎡以上200㎡未満	
試掘調査								木造建物A	
								13	軒
					式		559,486		
								試掘工	
								市道C断面	
役務費								在来土転用	
								34.50	m
					式		172,800		
借地料									
					式		172,800		
								借地料(m2入力)	
								借地料単価 864円/m2	
現場環境改善費								200	m2
					式		344,000		

08-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						3,249,000		
共通仮設費計								
						8,638,724		
純工事費								
						22,333,797		
現場管理費（率分）								
						9,612,000		
現場管理費計								
						9,612,000		
工事原価								
						31,945,797		
工事原価計								
						31,945,797		
一般管理費等								
						6,682,203		
契約保証費								
						12,000		

08-実施-下水-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							6,694,203		
工事価格									
							38,640,000		