

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工			式	90,718,056	
管渠更生			式	90,718,056	
ストリップ管			式	60,589,132	
製管工			一式		
			式	9,264,834	
					スパーサー取付工 既設管径：φ 1500超え2000以下 φ 1650mm、 φ 1800mm 264.80 m
					端部製管工（人力） 既設管径：φ 1500超え2000mm以下 φ 1650mm、 φ 1800mm 3.0 m
					製管工 既設管径：φ 1500超え2000mm以下 φ 1650mm、 φ 1800mm 261.80 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1650mm
					2 箇所
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1800mm
					2 箇所
充てん材注入工					
			式	15,627,263	
					充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1650mm
					142.60 m
					充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1800mm
					122.20 m
					充てん材スッパ－工 既設管径：φ 1650mm
					2 箇所
					充てん材スッパ－工 既設管径：φ 1800mm
					2 箇所
					管内注入口工 既設管径：φ 1650mm
					116 箇所
					管内注入口工 既設管径：φ 1800mm
					99 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管口仕上工					
			式	140,135	
					管口仕上工（本管） 既設管径：φ 1650mm
					2 箇所
					管口仕上工（本管） 既設管径：φ 1800mm
					2 箇所
					管口仕上工（取付管） φ 300mm
					1 箇所
					管口仕上工（取付管） φ 450mm
					1 箇所
換気工					
			式	205,792	
					換気設備工
					34.5 日
交通管理工					
			式	4,890,900	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B 274.0 人日
直接工事費						
					90,718,056	
準備費						
				式	434,954	
既設管洗淨・調査工						
				式	417,059	
						既設管洗淨工 既設管径：φ 1500mm以上 φ 2000mm以下 φ 1650mm、φ 1800mm 264.80 m
						既設管内調査工 既設管径：φ 1500mm以上2000mm以下 φ 1650mm、φ 1800mm 264.80 m
換気工						
				式	17,895	
						換気設備工 3.0 日
現場環境改善費						
				式	1,687,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						7,692,000		
共通仮設費計								
						9,813,954		
純工事費								
						100,532,010		
現場管理費（率分）								
						33,306,000		
現場管理費計								
						33,306,000		
工事原価								
						133,838,010		
工事原価計								
						133,838,010		
一般管理費等								
						23,658,990		
契約保証費								
						53,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							23,711,990		
工事価格									
							157,550,000		